

Zmluva o dielo č. PB1/2011

na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** OAZIS občianske združenie - Domov sociálnych služieb pre dospelých Komárno
- Názov a sídlo: ul. Slobody 6, 945 01 Komárno
- Štatutárny zástupca: Tibor Pálmay – predseda predstavenstva
- Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
- Číslo účtu : 2801691453/0200
- 2850186058/0200
- IČO: 31 193 897
- DIČ: 2020 97 6430

a

1.2 **Zhotoviteľ :**

Údaje za zhotoviteľa:

Obchodné meno: ARCHITECH GROUP, a. s.

Sídlo: Grösslingová 10, 811 09 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Györy

Osoba oprávnená jednať v zmluvných vzťahoch: Ing. Maroš Kocian

Osoba oprávnená jednať v technických otázkach: Ing. Maroš Kocian

IČO: 36 56 40 52

DIČ: 20 22 18 80 520

Bankové spojenie: Volksbank Slovensko, a. s.

Číslo účtu: 42 400 34 603/3100

Telefón: 0910/910 270

Fax:

E-mail: kocian@architech.sk

Reg. č. prideleného Obchodným, resp. živnostenským registrom. Okr. Súd BAI. Oddiel Sa, vložka č. 3963/B

- 1.3 Objednávateľ na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP), číslo zmluvy Z 2212012010701 je príjemcom pomoci z fondov Európskeho spoločenstva. Na základe tejto Zmluvy o dielo bude zákazka – stavebná akcia „**Kvalitné sociálne služby - prestavba a rekonštrukcia domova sociálnych služieb – OAZIS**“ financovaná z Európskeho regionálneho rozvojového fondu, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov.
- 1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na zákazku - stavebnú akciu „**Kvalitné sociálne služby - prestavba a rekonštrukcia domova sociálnych služieb – OAZIS**“ zmluvu o dielo na dodávku stavebných prác, ktorá je v súlade s § 45, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výsledkom verejného obstarávania.

1

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby a stavebného povolenia a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo **„Kvalitné sociálne služby - prestavba a rekonštrukcia domova sociálnych služieb – OAZIS“**
- a) podľa podkladov, ktoré poskytol objednávateľ pri vyhlásení súťaže,
 - b) podľa oceneného popisu prác a dodávok odsúhlaseného objednávateľom,
 - c) podľa schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu prác, spracovaného zhotoviteľom v zmysle Čl. III., bod 3.1 c) tejto zmluvy.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.
- 2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon“) a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č.288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Čl. III. Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

- zrealizovať dielo v termíne: (maximálna doba realizácie 9 mesiacov)
 - začiatok realizácie: do desiatich pracovných dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi,
 - dokončenie diela: do 9 mesiacov od odovzdania staveniska (vrátane predloženia konečnej faktúry).
- a) Dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do 10 dní od začatia realizácie diela.
 - b) Splniť zmluvný záväzok podľa Čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi podľa Čl. IX, bod 9.8 tejto zmluvy.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do 15 pracovných dní po podpísaní tejto zmluvy.—Pri odovzdaní staveniska objednávateľ zhotoviteľovi dodá projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach spolu so stavebným povolením.

- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Čl. IV. Cena

4.1. Cena za dielo je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o cenách“) a výmeru MF SR č. R-12/1999, ktorým sa mení príloha č. 22 k výmeru MF SR č. R-1/1996, v znení prílohy č.2 k výmeru MF SR č. R-3/1996, ktorý určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami. Cena je spracovaná v súlade s upravenou prílohou č. 22 výmeru MF SR č. R-1/1996, bod B. ods.1 písm. ab) ako „cena predmetu zákazky za určených podmienok“.

Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy celkom nasledovne:

Cena bez DPH:	971 567,45 €
DPH 20%:	194 313,49 €
Cena s DPH:	1 165 880,94 €

Rozpis ceny podľa objektov stavby:

SO.01 Zateplenie fasády a Ohrev teplej vody - solárne zariadenie, výmena kapacitne nedostatočných kotlov na drevenú štiepku:

Cena bez DPH:	137 465,46 €
DPH 20%:	27 493,09 €
Cena s DPH:	164 958,55 €

SO.03 Výmena okien a vonkajších dverí:

Cena bez DPH:	18 611,73 €
DPH 20%:	3 722,35 €
Cena s DPH:	22 334,08 €

SO.04 Výmena strešnej krytiny- Rekonštrukcia strechy oplechovaním plochej strechy:

Cena bez DPH:	6 683,72 €
DPH 20%:	1 336,74 €
Cena s DPH:	8 020,46 €

SO.05 Dostavba rozostavanej prístavby:

Cena bez DPH:	289 324,57 €
DPH 20%:	57 864,91 €
Cena s DPH:	347 189,48 €

SO.06 Rekonštrukcia nevhodne využitého objektu pre potreby pracovne:

Cena bez DPH:	519 481,97 €
DPH 20%:	103 896,39 €
Cena s DPH:	623 378,36 €

Z toho :technológia pracovne v objekte SO.06

Cena bez DPH:	112 256,88 €
---------------	--------------



DPH 20%: 22 451,38 €

Cena s DPH: 134 708,26 €

- 4.2. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť tieto práce zaznamenané v stavebnom denníku a riešené dodatkom k tejto zmluve. Tieto práce budú cenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku podľa triednika stavebných konštrukcií a prác, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby vo väzbe na Jednotnú klasifikáciu stavebných objektov. Do ceny týchto prác budú premietnuté len ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu materiálu a prác a primeraný zisk podľa § 2 ods. 3 zákona o cenách a §3 vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k ZoD zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
- 4.4. **Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:**
- a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
 - b) je nutné odstrániť následky živelnnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
 - c) bezprostredne súvisia s predmetom zmluvy a ich realizácia neznesie odklad vzhľadom na technologický postup výstavby.

O týchto naviac prácach:

- a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebný dozor stavby,
 - b) ihneď ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
 - c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve samostatnou faktúrou.
- 4.5. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 4.6. V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie diela, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.


Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Práce budú priebežne fakturované na základe obojstranne potvrdených zisťovacích protokolov o množstve vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii v súlade s cenovou ponukou v súťaži verejného obstarávania a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa avšak s podmienkou, že jednotlivá faktúrovaná čiastka dosiahne minimálne 20 % hodnoty diela.

- 5.2 Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie. Súpis prác musí byť objednávateľovi doručený spolu s faktúrou v tlačenej aj elektronickej forme. Elektronická forma bude vo formáte *.xls a bude v zhode s obsahom a formátom ponukovej ceny vo verejnej súťaži, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. V prípade prác navyše, tieto musia byť na samostatnom súpise vykonaných prác a budú fakturované zvlášť.
- 5.3 V prípade, že zhotoviteľ bude časť predmetu zmluvy realizovať poddodávateľmi, je povinný v termíne do 30 dní po zaplatení faktúry objednávateľom preukázať písomným potvrdením poddodávateľa, že si splnil finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác a že nemá voči nim žiadne záväzky. V prípade, že takéto potvrdenie nevystaví a nedoloží k druhej faktúre a ďalším faktúram, budú mu pozastavené všetky ďalšie platby až do doby nepredloženia tohto potvrdenia od subdodávateľov.
- 5.4 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ, miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby, číslo zmluvy, kód NFP,
 - číslo faktúry resp. daňového dokladu,
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaňovacie obdobie,
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
 - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
 - prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok v tlačenej a elektronickej forme podľa bodu 5.2 tohto článku,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - iné identifikačné údaje.
- 5.5 Splatnosť faktúry, predloženej zhotoviteľom a potvrdenej stavebným dozorom (pečiatka podpis) je 120 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.7 Faktúry budú uhradené postupne v súlade s bodom 5.1 až do výšky 90 % ceny predmetu zmluvy. Zvyšok ceny, do výšky 10 % môže objednávateľ zadržať a uhradiť ho až po odstránení všetkých väd a nedorobkov a po vydaní kolaudačného rozhodnutia.
- 5.8 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela a môže byť v konečnej faktúre upravená.
- 5.9 Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ po odovzdaní a prevzatí diela v súlade s bodom 5.6. Jej náležitosti sú zhodné s náležitosťami faktúry. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.
- 5.10 Objednávateľ nebude poskytovať preddavky.

Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady a servis

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou o dielo a počas záručnej doby budú mať vlastností dohodnuté v zmluve.



- 6.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v Čl. II v súlade s projektovou dokumentáciou a STN, vzťahujúci sa na predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica.
- 6.3.** Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bolo odovzdané bez závad a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.4.** Vady diela uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 45 dní po prevzatí diela.
- 6.5.** Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.6.** Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 6.7.** Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní, pričom ich zhotoviteľ zrealizuje na vlastné náklady.
- 6.8.** Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť z čiastky, zadržanej podľa bodu 5.6.
- 6.9.** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zmluvný servis na zariadenia technológie pracovne na dobu minimálne piatich rokov.
- 6.10.** Vady a nedorobky budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 7.1.** Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2.** Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle Čl. III, bod 3.2 a) tejto zmluvy.
- 7.3.** Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 7.4.** V stavebnom denníku budú zapísané aj tieto údaje:
- a) denný zápis :
 - dátum (deň, mesiac, rok)
 - o údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota
 - o údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť
 - pracovníci podľa remesiel a ich počty
 - mechanizmy
 - časový postup prác na stavbe
 - orientačný výkaz- výmer, dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác
 - b) ostatné údaje, napr.:
 - vyjadrenie stavebného dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak

- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy autorského dozoru projektanta
 - požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak
 - prerušenie stavebných prác s odôvodnením
 - záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác
 - zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác od schválenej projektovej dokumentácie
 - zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom
 - požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu realizácie diela
- 7.5 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka minimálne dva razy týždenne a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní.
- 7.7 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu
- 7.8 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD.
- 7.9 Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle Čl. III, bod 3.1. a) tejto zmluvy.
- 7.10 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).
- 7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 7.12 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 7.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 7.14 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 7.15 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne, faxom, mailom, stavebný dozor najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 7.16 Zhotoviteľ vyzve odborný stavebný dozor písomne, päť dní vopred, na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.
- 7.17 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy do stavebného denníka, prípadne samostatné zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolných dní.



- 7..18 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 7..19 Výkonom stavebného dozoru objednávateľ poveruje Ing. Oliver Slezák, evidenčné č. oprávnenia 06502*10* s odborným zameraním Pozemné stavby.
- 7..20 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ondrej Mazan evidenčné č. oprávnenia 05195 *10-23-24* s odborným zameraním Pozemné stavby.
- 7..21 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby.
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby.
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby.
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávateľovi zmluvnú pokutu:
- 8.1.1 Za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom, okrem prvého týždňa omeškania 5.000,- € (slovom: päťtisíc euro). Týždeň sa myslí sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je nasledujúci, kedy sa malo plnenie odovzdať.
 - 8.1.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,- € (slovom: päťsto euro) denne až do ich odstránenia, ktoré však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.
 - 8.1.3 Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí pokutu vo výške 10 % z nevykonaných prác, maximálne však vo výške 98.745,- €. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.
- 8.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:
- 8.2.1 Za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.
 - 8.2.2 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch. Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu, alebo orgán EK oprávnený vydať takéto rozhodnutie.

- 8.2.3 Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi.
- 8.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí kolaudáciu celého diela v zmysle stavebného zákona a len takto skolaudované dielo je spôsobilé na odovzdanie objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný po kolaudácii diela, pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.
- 9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch pracovných dní, na jeho náklady.
- 9.4 Tri pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revíziu správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých použitých materiálov a zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a zariadení, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 9.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 9.6 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 9.7 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom.
- 9.8 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí práce).
- 9.9 Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.
- 9.10 Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 9.11 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany napr. živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod.
- 9.12 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl. X. Ostatné ustanovenia


9

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a časový harmonogram prác, ktorý vypracoval zhotoviteľ a odsúhlasil objednávateľ a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.3 Realizácia stavby bude prebiehať za plnej prevádzky zariadenia DSS OAZIS. V prípade, že realizácia bude vyžadovať obmedzenie prevádzky, alebo pohybu klientov takáto činnosť musí byť minimálne 1 týždeň vopred prerokovaná s objednávateľom z dôvodu vykonania potrebných opatrení na zabezpečenie bezpečnosti klientov a prevádzky DSS.
- 10.4 Počas realizácie diela, zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.
- 10.5 Objávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal pred uzavretím zmluvy o dielo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom v predmete zákazky v minimálnej výške 400 000 EUR, alebo ekvivalent v inej mene, počas celej doby realizácie stavby, kde uzavretá poisťka sa stane prílohou tejto Zmluvy.

Čl. XI. Závěrečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

16. 06. 2011

V Komárne dňa

Objávateľ



V Bratislave dňa 15.6.2011


Zhotoviteľ

Ing. Peter Györy, predseda predstavenstva



Prílohy zmluvy - bude dokladať iba víťazný uchádzač pri podpise zmluvy

1. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom v predmete zákazky.
2. Časový harmonogram realizácie predmetu zákazky podľa hlavných postupov prác.
3. Rozpis ceny za dielo (ponukový rozpočet diela) podľa stavebných objektov v zmysle vyplneného výkazu výmer.



Poistná zmluva

č. 8003028692

ČSOB Poistovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

Zapísaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 444/B

IČO: 31 325 416

Poštová adresa: P. O. Box 20, 820 09 Bratislava 29

Tel.: 02/ 48248 200 Fax: 02/ 43330 605

zastúpený: Artúr Krull, manažér podnikateľských rizík
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

ARCHITECH GROUP, a. s., Grösslingová 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

Zapísaná v OR Bratislava I

vložka číslo 3963/B, Oddiel: Sa

IČO: 36 564 052

zastúpený: Ing. Vincent Györy, člen predstavenstva
Ing. Karol Machánek, člen predstavenstva

(ďalej len „poisťník“)

Osoba oprávnená konať v mene poisťníka:

Ing. Vincent Györy

Rodné číslo:

adresa trvalého alebo iného pobytu: Komárňanská 31, 946 14 Zemianska Olča, Slovenská republika

štátna príslušnosť:

druh a číslo dokladu totožnosti:

Ing. Karol Machánek

Rodné číslo:

adresa trvalého alebo iného pobytu: Drobného 22, 841 01 Bratislava - Dúbravka, Slovenská republika

štátna príslušnosť:

druh a číslo dokladu totožnosti:

uzavreli

podľa § 788 a nasl. **Občianskeho zákonníka** (ďalej len „OZ“) túto poistnú zmluvu (ďalej len „zmluva“), ktorá spolu so **Všeobecnými poistnými podmienkami** poisťovateľa [Všeobecná časť (ďalej len „VPP 07/2008“), Osobitná časť - Poistenie zodpovednosti za škody fyzických a právnických osôb (ďalej len „ZOD 07/2008“)], tvoria neoddeliteľný celok.

1. **Účinnosť poistenia:** od 09.06.2010 00:00 hod. na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 09.06.2010.
2. Dojednáva sa poistenie: Poistenie zodpovednosti za škodu
3. Poistné sumy stanovuje poisťník.
4. Správcom tejto zmluvy je Artúr Krull, tel. č. 02/ 482 483 65, fax 02/ 433 306 05
5. Sprostredkovateľ poistenia: Allcover s.r.o., tel. č. 02/ 49 21 44 17, fax 02/ 49 21 44 17. Výlučne sprostredkovateľ poistenia je oprávnený prijímať zmluvne záväzné oznámenia, prehlásenia a rozhodnutia zmluvných strán.
6. Poisteným sa pre účely tejto zmluvy rozumie poisťník.

Článok I. Rozsah poistenia

1. Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ZOD 07/2008.

Rozsah poistného krytia na riziko:

- A. Poisťuje sa zodpovednosť za škodu spôsobenú činnosťou poisteného alebo vzťahom k poistenému uvedeným v zmluve, zhodnou s predmetom činnosti zapísaným v obchodnom registri OS Bratislava I, odd. Sa vl.č. 3963/B ku dňu 08.06.2010, výpis z ktorého tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou

na poistnú sumu 1 000 000,00 Eur, ktorá je limitom plnenia na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období. To platí i pre súčet všetkých poistných plnení z jednej sériovej poistnej udalosti. Sériová poistná udalosť je viac spolu súvisiacich poistných udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakej príčiny.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 165,97 Eur.

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistník podieľa len jednou spoluúčasťou bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii.

AA. Poistenie dojednané v písm. A. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škody spôsobené:

- na veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve poisteného, boli však poistenému zapožičané alebo ich užíva z iného dôvodu alebo ich má oprávnené u seba,
- na veciach, ktoré poistník dodal inému, alebo ktoré poistník prevzal za účelom vykonania objednanej činnosti alebo na ktorých poistník vykonával objednanú činnosť (napr. oprava, spracovanie, predaj, uskladnenie, úschova, úprava, poskytnutie odbornej pomoci).

Pre poistenie podľa písm. AA. sa dojednáva poistná suma vo výške 33 200,00 Eur, ktorá je limitom plnenia na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období. To platí i pre súčet všetkých poistných plnení z jednej sériovej poistnej udalosti. Sériová poistná udalosť je viac spolu súvisiacich poistných udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakej príčiny.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 165,97 Eur.

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistník podieľa len jednou spoluúčasťou bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené odcudzením uvedených vecí iba ak veci boli zabezpečené v súlade so spôsobmi zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísanými pre dojednanú výšku poistnej sumy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy a sú jej nedeliteľnou súčasťou. Plnenie poisťovateľa je obmedzené poistnou sumou zodpovedajúcou spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti podľa prílohy „Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísané pre dojednanú výšku poistnej sumy“.

AAA. Poistenie dojednané v písm. A. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú oprávnenými regresnými nárokmi Sociálnej a zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť poskytnutú tretím osobám alebo zamestnancom poisteného v dôsledku nebanlivostného protiprávneho konania poisteného vrátane regresných nárokov z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Pre poistenie podľa písm. AAA. sa dojednáva poistná suma vo výške 33 200,00 Eur, ktorá je limitom plnenia na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období. To platí i pre súčet všetkých poistných plnení z jednej sériovej poistnej udalosti. Sériová poistná udalosť je viac spolu súvisiacich poistných udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakej príčiny.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 165,97 Eur.

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistník podieľa len jednou spoluúčasťou bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii.

- B. Poistenie dojednané v písm. A. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za následnú finančnú škodu spôsobenú poškodenému.

Pre poistenie podľa písm. C. sa dojednáva poistná suma vo výške 33 200,00 Eur, ktorá je limitom plnenia na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období. To platí i pre súčet všetkých poistných plnení z jednej sériovej poistnej udalosti. Sériová poistná udalosť je viac spolu súvisiacich poistných udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakej príčiny.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 165,97 Eur.

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistník podieľa len jednou spoluúčasťou bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii.

Poistenie v tomto bode zmluvy sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika.

Článok II. Hlásenie škodovej udalosti

Poistník je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 07/2008 na ktorúkoľvek z nižšie uvedených adries:

Ústredie	Regionálne centrum	Sprostredkovateľ
ČSOB Poistovňa, a.s. Call centrum likvidácie 0850 311 312 (T-Com) 0912 611 612 (T-Mobile) 0906 330 330 (Orange)	ČSOB Poistovňa, a.s. Likvidácia poistných udalostí Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48 Revolučná 2, 010 01 Žilina, Fax: 041 / 50 78 951 Letná 27, 040 01 Košice, Fax: 055 / 62 33 862	Allcover s.r.o. Jozefa Hagaru 9 831 51 Bratislava Tel.: 02/ 49 21 44 17 Fax: 02/ 49 21 44 17

Článok III. Poistné

Dojednáva sa, že:

- a) poistné podľa § 796 OZ je bežné
b) poistné za poistenie podľa Článku I. tejto zmluvy pozostáva z:

Poistenie:	Poistné:	Obchodná zľava v %	Poistné po zľave:
1. Poistenie zodpovednosti za škodu	2 284,77 Eur	30	1 598,40 Eur
2. Celkové poistné za obdobie (jeden poistný rok - 12 mesiacov)	2 284,77 Eur	30	1 598,40 Eur

- c) poistným obdobím je poistný rok podľa VPP 07/2008
d) poisťovateľ poskytuje poistníkovi obchodnú zľavu vo výške špecifikovanú v písm. b) tohto článku,
e) v prípade, že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50 %, poisťovateľ má v ďalšom poistnom období právo obchodnú zľavu neposkytnúť,
f) celkové poistné so zľavou je 1 598,40 Eur a bude platené v ročných splátkach ku dňu 09.06 bežného roka,
g) poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo 255015933/7500 variabilný symbol 8003028692. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa.

Článok IV. Záverečné ustanovenia


- Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia upraviť formou číslovaného písomného dodatku k zmluve.
- Poistník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu na jeho majetok.
- Túto zmluvu môže v zmysle ustanovenia § 800 ods.2 OZ vypovedať každý z jej účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy.
- Poistník prehlasuje, že:
 - bol oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, zmluvnými dojednaniami a poistnými podmienkami platnými a účinnými ku dňu uzavretia poistnej zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím,
 - všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v poistnej zmluve týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné,
 - je si vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť,
 - bol poučený na základe zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení o svojej povinnosti v zmysle zákona o poisťovníctve v platnom znení poskytnúť poisťovateľovi pre účel tohto poistenia svoje osobné údaje a súhlasí s ich spracúvaním v rozsahu podľa VPP 07/2008,

5. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými poistnými podmienkami sú poistník ako aj osoba, ktorá zastupuje poistníka na základe plnomocenstva povinní poskytnúť poisťovateľovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu ako aj súčinnosť potrebnú na overenie jeho identifikácie podľa z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov.
6. Poistník je povinný v prípade, že je politicky exponovanou osobou alebo tento jeho status zanikne, oznámiť túto skutočnosť poisťovateľovi, pričom politicky exponovanou osobou sa rozumie osoba definovaná v § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej verejnej funkcii:
- a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo významnej verejnej funkcii,
 - b) dieťa, zať, nevesta
 - c) rodič.
- Významnou verejnou funkciou je podľa § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
 - b) poslanec zákonodarného zboru,
 - c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
 - d) člen dvora auditorov alebo rady centrálnej banky,
 - e) veľvyslanec, chargé d'affaires,
 - f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl,
 - g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
 - h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách.
7. Poistník svojím podpisom zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred podpísaním návrhu zmluvy písomne poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Táto zmluva obsahuje 4 strany a prílohu č. 1 a je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží jedno, sprostredkovateľ jedno a poisťovateľ dve vyhotovenia.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú nasledovné prílohy:
– Príloha č. 2 – Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísané pre dojednanú výšku poistnej sumy,
Poistník svojím podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, že vyššie uvedené prílohy tejto poistnej zmluvy prevzal a bol oboznámený s ich obsahom.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave dňa 08.06.2010

Ing. Vincent Györy

odtlačok pečiatky a podpis poistníka
Číslo a séria dokladu totožnosti: SH 565257



V Bratislave dňa 08.06.2010

Ing. Karol Machánek

odtlačok pečiatky a podpis poistníka
Číslo a séria dokladu totožnosti: 20180105


V Bratislave dňa 08.06.2010

Artúr Krull



odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

Tento odpis doslovne súhlasí s originálom,
skladá sa z -4- listov, odpis je úplný,
v predloženej listine nie sú zmeny, doplnky,
vsuvky a vykonané opravy nezhôd
s predloženou listinou.

V Bratislave dňa 13. 6. 2011



Zuzana Sárosfaliová
pracovník poverený notárom



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch

Objednávateľ: OAZIS - občianske združenie - DSS pre dospelých KN

Zhotoviteľ: ARCHITECH GROUP, a.s.

Dátum: 2.3.2011

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch	971 567,45	194 313,49	1 165 880,94
01	SO-01 Časť A - zateplenie fasády	137 465,46	27 493,09	164 958,55
01	SO-01.1 Zateplenie fasády	43 001,69	8 600,34	51 602,03
02	SO-01.2 Solárna príprava TUV	94 463,77	18 892,75	113 356,53
02	SO-02 Časť B - bez úprav	0,00	0,00	0,00
03	SO-03 Časť C - výmena okien a vonkajších dverí	18 611,73	3 722,35	22 334,08
04	SO-04 Časť D - rekonštrukcia strechy	6 683,72	1 336,74	8 020,46
05	SO-05 Časť E - rozostavaná stavba	289 324,57	57 864,91	347 189,48
01	SO-05.1 Hlavný objekt	251 070,25	50 214,05	301 284,30
	Práce HSV a PSV	202 633,25	40 526,65	243 159,90
	Zdravotechnika, ÚK a elektroinštalácia	48 437,00	9 687,40	58 124,40
02	SO-05.2 Požiarny vodovod	26 170,34	5 234,07	31 404,41
03	SO-05.3 Kanalizačná prípojka dažďová	12 083,98	2 416,80	14 500,77
06	SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na pracovňu	519 481,97	103 896,39	623 378,36
01	SO-06.1 Hlavný objekt	474 486,44	94 897,29	569 383,73
	Práce HSV a PSV	326 180,77	65 236,15	391 416,93
	Zdravotechnika, vykurovanie a elektroinštalácia	36 048,79	7 209,76	43 258,55
	Technológia pracovne	112 256,88	22 451,38	134 708,26
02	SO-06.2 Vodovodná prípojka	5 086,16	1 017,23	6 103,39
03	SO-06.3 Kanalizačná prípojka	19 233,13	3 846,63	23 079,75
04	SO-06.4 Elektrická prípojka	3 597,34	719,47	4 316,81
05	SO-06.5 Spevnené plochy	9 886,89	1 977,38	11 864,27
06	SO-06.6 Oplotenie	7 192,01	1 438,40	8 630,41



Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-01 Časť A - zateplenie fasády
 Časť: SO-01.1 Zateplenie fasády

JKSO:
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					23 234,08
1	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	246,300	0,71	174,87
			1,20*0,6*24+1,1*1,97 "1. PP		19,447		0,00
			1,2*1,8*24+1,2*1,8+1,2*1,8*23+1,2*1,8*4 "1. NP		112,320		0,00
			1,2*1,8*24+1,2*1,8+1,2*1,8*23+1,2*2,7*2+1,2*1,8*2 "2. NP		114,480		0,00
			Medzisúččet		246,247		0,00
			0,053		0,053		0,00
			Súčet		246,300		0,00
2	011	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	74,800	13,8764	1 037,95
			61,1+13,7		74,800		0,00
3	011	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová sikkátová základ a škrabaná 2 mm	m2	696,000	15,5956	10 854,54
			93,8+602,2		696,000		0,00
4	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	74,800	2,7016	202,08
			74,8 "+1 vrstva pod obklad		74,800		0,00
5	011	625250150	Zateplenie doskami Polystyrén XPS hr. 20 mm bez povrchovej úpravy lepením celoplošne bez prikotvenia - ostenia	m2	13,700	4	54,80
			0,15*(3,6*24+5,1) "otvory		13,725		0,00
			-0,025		-0,025		0,00
			Súčet		13,700		0,00
6	011	625250155	Zateplenie doskami Polystyrén XPS hr. 80 mm bez povrchovej úpravy prikotvením	m2	61,100	12,9	788,19
			0,75*(36,3+12,6+36,3-1,8+6,3) "okolo		67,275		0,00
			(3,0-0,75)*3,7 "vchod do suterénu		8,325		0,00
			0,75*0,15*44 "skoky		4,950		0,00
			-(1,20*0,6*24+1,1*1,97) "otvory		-19,447		0,00
			Medzisúččet		61,103		0,00
			-0,003		-0,003		0,00
			Súčet		61,100		0,00
7	011	625991020	Zateplenie doskami Polystyrén hr. 20 mm systém BAUMIT bez omietky - ostenia	m2	93,800	3,26	305,79
			0,15*(6,0*24+6,0+6,0*23+6,0*4)		46,800		0,00
			0,15*(6,0*24+6,0+6,0*23+6,6*2+6,0*2)		46,980		0,00
			Medzisúččet - otvory		93,780		0,00
			0,02		0,020		0,00
			Súčet		93,800		0,00
8	011	625991100	Zateplenie doskami Polystyrén hr. 100 mm systém BAUMIT bez omietky	m2	602,200	16,3	9 815,86
			9,1*(36,3+0,15*48)		395,850		
			8,1*12,6+1/2*(9,1-8,1)*8,1		106,110		
			6,9*(36,3-1,8+6,3+0,15*44)		327,060		
			Medzisúččet		829,020		
			-(1,2*1,8*24+1,2*1,8+1,2*1,8*23+1,2*1,8*4)		-112,320		
			-(1,2*1,8*24+1,2*1,8+1,2*1,8*23+1,2*2,7*2+1,2*1,8*2)		-114,480		
			Medzisúččet - otvory		-226,800		

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-01 Časť A - zateplenie fasády
 Časť: SO-01.1 Zateplenie fasády

JKSO:
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			-0,02		-0,020		
			Súčet		602,200		
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 114,24
9	003	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	810,000	4,8	3 888,00
			36,3*(0,75+9,1)		357,555		0,00
			12,6*(0,75+8,10)+1/2*(9,1-8,1)*8,1		115,560		0,00
			42,6*(0,75+6,9)		325,890		0,00
			Medzisúčet		799,005		0,00
			10,995		10,995		0,00
			Súčet		810,000		0,00
10	003	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	1620,000	0,072	116,64
11	003	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	810,000	1,35	1 093,50
12	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,510	12,28	6,26
13	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,510	0,2456	0,13
14	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,300	0,2456	3,76
15	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,510	11,666	5,95
99			Presun hmôt HSV				683,36
16	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	55,648	12,28	683,36
			Práce a dodávky PSV				
764			Konštrukcie klamplarske				9 160,43
17	764	764351205	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové štvorhranné rš 400 mm	m	42,600	122,3088	5 210,35
18	764	764351820	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 400 mm, -0,00390t	m	42,600	0,81	34,51
			36,3+6,3		42,600		0,00
19	764	764359231	Kotlík štvorhranný pre pododkvpové žľaby rozmerov 200x250x350 mm	ks	3,000	7,368	22,10
20	764	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	3,000	1,842	5,53
21	764	764410460	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 0, 63 mm rš 400 mm	m	153,600	6,10316	937,45
22	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	153,600	0,84	129,02
			1,20*24 "1. PP		28,800		0,00
			1,2*24+1,2+1,2*23+1,2*4 "1. NP		62,400		0,00
			1,2*24+1,2+1,2*23+1,2*2+1,2*2 "2. NP		62,400		0,00
			Súčet		153,600		0,00
23	764	764430240	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 500 mm	m	12,600	152,886	1 926,36
24	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	12,600	0,8596	10,83

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch

Objekt: SO-01 Časť A - zateplenie fasády

Časť: SO-01.1 Zateplenie fasády

JKSO:

Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
25	764	764451203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu štvorcové s dĺžkou strany 120 mm	m	23,400	36,5801	855,97
							0,00
26	764	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	23,400	0,8596	20,11
27	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,667	12,28	8,19
782		Dokončovacie práce a obklady z kam.					4 809,58
28	782	782111140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	74,800	18,42	1 377,82
29	583	5838556401	Dosky kamenné obkladové letené	m2	77,800	42,74	3 325,17
			74,8*1,04		77,792		0,00
			0,008		0,008		0,00
			Súčet		77,800		0,00
30	782	998782101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	8,680	12,28	106,59

Celkom

43 001,69

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-01 Časť A - zateplenie fasády
 Časť: SO-01.2 Solárna príprava TUV

Dátum: 2.3.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 003,29

1	011	611421122	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	m2	26,100	8,60	224,36
2	011	612421626	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	54,000	5,77	311,67
3	011	632451136	Poter pleskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 50 mm	m2	26,100	11,17	291,66
4	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	2,000	49,12	98,24
5	553	5533198500	Zárubňa oceľová 800x1970 mm	ks	1,000	38,07	38,07
6	553	5533198900	Zárubňa oceľová 1100x1970 mm	ks	1,000	39,30	39,30

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

692,18

7	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, -2,20000t	m3	2,600	88,42	229,88
8	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, - 0,08200t	m2	3,800	5,40	20,53
9	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	80,100	2,21	177,05
10	013	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,746	0,25	2,64
11	013	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	214,920	0,25	52,78
12	013	979082111	Vnúťrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,746	5,06	54,37
13	013	979082121	Vnúťrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,492	1,38	29,56
14	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,746	11,67	125,36

99 Presun hmôt HSV

0,00

41,52

15	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,207	5,06	41,52
----	-----	-----------	---	---	-------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

1 154,73

16	713	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer 42-70	m	180,000	3,06	551,65
17	283	2837741431	Izolácia potrubia - trubice Armaflex do priemeru DN 50 mm, hr. 20 mm	ks	110,000	3,74	410,91
18	283	28377415651	Izolácia potrubia - trubice Tubolit do priemeru DN 50 mm, hr. 20 mm	m	70,000	2,67	187,22
19	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,160	30,94	4,95

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 466,96

20	721	7221302131	Potrubie z oceľ.rúr pozinkovaných bezšvík.bežných do priemeru DN 50	m	50,000	26,62	1 330,77
----	-----	------------	---	---	--------	-------	----------

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-01 Časť A - zateplenie fasády
 Časť: SO-01.2 Solárna príprava TÚV

Dátum: 2.3.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
21	721	722131934	Oprava vodovodného potrubia závitového - prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	ks	2,000	14,38	28,76
22	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	50,000	1,18	58,85
23	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	50,000	0,76	37,91
24	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,659	16,20	10,68
732 Ústredné kúrenie, strojovne							67 154,54
25	731	732210010	Montáž zariadení strojovne	súb	1,000	5382,32	5 382,32
26	484	4847571551	Vykurovací technika VIESSMANN - vákuový trubicový kolektor priamoprietokový VITOSOL 200-T SD2A, 3 m2	ks	20,000	1950,69	39 013,74
27	484	4847571552	Vykurovací technika VIESSMANN - príslušenstvo teplotnosné médium Tyfocor LS I	ks	340,000	3,79	1 287,76
28	484	4849103971	Vykurovací technika VIESSMANN - príslušenstvo regulácia Vitosolic 200, typ SD4	ks	1,000	488,80	488,80
29	484	4849104051	Vykurovací technika VIESSMANN - príslušenstvo snímač teploty zásobníka	ks	2,000	71,25	142,49
30	484	4849104052	Vykurovací technika VIESSMANN - príslušenstvo snímač teploty kolektora	ks	1,000	75,75	75,75
31	484	4849103701	Vykurovací technika VIESSMANN - príslušenstvo spojovacie rúrky (2 ks)	ks	16,000	26,15	418,46
32	484	4849103702	Vykurovací technika VIESSMANN - príslušenstvo pripojovacia sada Vitosol SD2A	ks	4,000	91,09	364,34
33	484	4849103703	Vykurovací technika VIESSMANN - príslušenstvo sada ponorných púzdier	ks	4,000	28,86	115,44
34	484	4849103704	Vykurovací technika VIESSMANN - príslušenstvo upevňovacia sada pre ploché strechy	ks	4,000	960,46	3 841,85
35	484	4849103620	Vykurovací technika VIESSMANN - príslušenstvo plniaca armatúra	ks	1,000	34,27	34,27
36	484	4849103531	Vykurovací technika - príslušenstvo odlučovač vzduchu FLAMCOVENT 65S	ks	1,000	144,29	144,29
37	422	42284613761	Vykurovací technika - príslušenstvo regulátor objemového prietoku Herz DN 32	ks	2,000	284,90	569,80
38	731	732211815	Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu nad 630 do 1600 l, -0,70900t	ks	1,000	40,25	40,25
39	731	732213814	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	ks	1,000	67,08	67,08
40	731	732214815	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	ks	1,000	15,06	15,06
41	731	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	súb	4,000	162,07	648,28
42	484	48491044111	Vykurovací technika VIESSMANN - príslušenstvo zásobník Vitocell-V typ CVA, OBJEM 1000 l	ks	4,000	2938,51	11 754,02

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-01 Časť A - zateplenie fasády
 Časť: SO-01.2 Solárna príprava TÚV

Dátum: 2.3.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
43	731	732331514	Nádoba expanzná tlaková s membránou pre pitnú vodu, objem 35 l	súb	1,000	57,86	57,86
44	731	732331726	Expanzná nádoba Reflex pre solárne sústavy, objem 300 l	súb	1,000	1064,79	1 064,79
45	731	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 25	súb	3,000	3,66	10,99
46	426	4268150110	Čerpadlo GRUNDFOS Solar 25-120	ks	2,000	433,07	866,14
47	426	4268150115	Čerpadlo GRUNDFOS Solar 25-40B	ks	1,000	157,74	157,74
48	731	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 40	súb	1,000	8,62	8,62
49	426	4268150101	Čerpadlo GRUNDFOS UPS 32-80	ks	1,000	463,18	463,18
50	731	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,709	47,26	33,51
51	731	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	1,856	47,26	87,71
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							9 373,73
52	731	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	20,000	14,59	291,77
53	731	7331513071	Potrubie z medených rúrok do priemeru D 50 mm	m	110,000	82,00	9 019,55
54	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	20,000	0,32	6,32
55	731	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia	m	110,000	0,45	49,12
56	731	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,210	33,21	6,97
734 Ústredné kúrenie, armatúry.							7 565,65
57	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	368,000	2,14	787,40
58	422	4228461031	Termostatický radiátorový ventil DN 15	ks	120,000	19,80	2 376,09
59	422	4228461090	Spiaťočkový radiátorový ventil DN 15	ks	120,000	8,95	1 074,12
60	484	4849211040	Termostatická hlavica	ks	120,000	18,13	2 175,43
61	551	5518100524	Armatúry a príslušenstvo - rýchly odvzdušňovací ventil Viessmann DN 15	ks	8,000	5,38	43,08
62	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	2,61	7,82
63	551	5517400501	Armatúry a príslušenstvo - guľový kohút pre pitnú vodu DN 20	ks	2,000	3,69	7,38
64	551	5517401171	Armatúry a príslušenstvo - spätná klapka zvislé pre pitnú vodu DN 20	ks	1,000	3,07	3,07
65	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	5,000	2,84	14,22
66	551	55180000031	Armatúry a príslušenstvo - poistný ventil pre solárne zariadenie DN 25, otv. pretlak 6 bar	ks	1,000	62,82	62,82
67	551	55180000032	Armatúry a príslušenstvo - poistný ventil pre pitnú vodu DN 25, otv. pretlak 4,5 bar	ks	4,000	62,82	251,28
68	731	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	21,000	3,37	70,83
69	551	5517400631	Armatúry a príslušenstvo - uzatvárací ventil do teploty 200°C, DN 32	ks	4,000	14,74	58,97
70	551	5517400632	Armatúry a príslušenstvo - uzatvárací ventil pre pitnú vodu DN 32	ks	6,000	9,23	55,37

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-01 Časť A - zateplenie fasády
 Časť: SO-01.2 Solárna príprava TUV

Dátum: 2.3.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
71	551	5517400630	Armatury a príslušenstvo - guľový kohút DN 32	ks	8,000	9,23	73,83
72	551	5517401180	Armatury a príslušenstvo - spätná klapka zvislá DN 32	ks	3,000	5,40	16,21
73	731	734209118	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi G 2	ks	2,000	5,16	10,33
74	551	5517400711	Armatury a príslušenstvo - uzatvárací ventil do teploty 200°C, DN 50	ks	1,000	36,68	36,68
75	551	5517401191	Armatury a príslušenstvo - spätná klapka zvislá pre pitnú vodu DN 50	ks	1,000	43,66	43,66
76	731	734209119	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi G 2 1/2	ks	3,000	6,61	19,84
77	551	5517400741	Armatury a príslušenstvo - uzatvárací ventil pre pitnú vodu DN 60	ks	3,000	37,22	111,67
78	731	734291113	Ostatné armatury - kohútik plniaci a vypúšťací G 1/2"	ks	8,000	5,97	47,75
79	731	734411111	Teploměr technický s ochranným púzdom - priamy rovný TR 100, 0-120 °C	ks	1,000	16,39	16,39
80	731	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	4,000	49,82	199,27
81	731	998734101	Presun hmôt pre armatury v objektoch výšky do 6 m	t	0,083	25,64	2,13
767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 897,78
82	767	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do ocelevej zárubne otváracích jednokrídlových	ks	2,000	8,84	17,68
83	553	5534075300	Dvere kovové otočné jednokrídlové 800x1970 mm	ks	1,000	109,29	109,29
84	553	5534075500	Dvere kovové otočné jednokrídlové 1100x1970 mm	ks	1,000	137,54	137,54
85	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	500,000	1,44	718,38
86	553	5539610761	Kovové konštrukcie - nosná konštrukcia kolektorov na streche s náterom	kg	500,000	3,81	1 903,40
87	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,286	40,16	11,48
777 Podlahy syntetické							231,59
88	773	777615213	Nátery epoxidových podláh betónových dvojnásobne Saduritom Z 1-A	m2	26,100	8,84	230,77
89	773	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	28,49	0,83
783 Dokončovacie práce - nátery							175,88
90	783	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	28,100	4,70	132,20
91	783	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	28,100	1,55	43,69
784 Dokončovacie práce - maľby							384,99
92	784	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	80,100	3,32	265,58

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-01 Časť A - zateplenie fasády
 Časť: SO-01.2 Solárna príprava TUV

Dátum: 2.3.2011
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
93	784	784432271	Maľby glejové so začistením jednofarebné dvojnás. s dvojnás. pačokovaním v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	52,000	2,30	119,41

M Práce a dodávky M

21-M		Elektromontáže					976,26
94	921	210010000	Úpravy elektroinštalácie miestnosti	ks	1,000	976,26	976,26

OST Ostatné

							1 344,66
95	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - vykurovací skúška	hod	72,000	18,42	1 326,24
96	HZS	HZS0002131	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) - uvedenie do prevádzky, tlaková skúška	súb	1,000	18,42	18,42

Celkom

94 463,77

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-03 Časť C - výmena okien a vonkajších dverí

JKSO:
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							820,75
1	014	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	32,100	15,96	512,44
			0,2*(2,0*5+4,8*4+6,0*1+6,6*15+7,2*2)		29,720		0,00
			0,2*(1,4+2*2,2)+0,2*(1,6+2*2,2)		2,360		0,00
			Medzisúččet		32,080		0,00
			0,02		0,020		0,00
			Súččet		32,100		0,00
2	011	642942221	Osadenie ocefového - plastového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	ks	2,000	8,60	17,19
3	011	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	44,900	1,95	87,67
			0,4*5+1,2*4+1,8+2,1*15+2,4*2		44,900		0,00
4	611	6119000200	Parapetná doska vlhkovzdorná vnútorná, šírka 200 mm	m	47,200	4,31	203,45
			44,9*1,05		47,145		
			0,055		0,055		
			Súččet		47,200		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							541,52
5	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2	ks	62,000	4,30	266,48
			5*1+4*1+1*2+15*3+2*3		62,000		0,00
6	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	ks	4,000	2,58	10,32
7	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	1,200	3,32	3,98
			0,4*0,6*5		1,200		0,00
8	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	5,800	3,32	19,23
			1,2*1,2*4		5,760		0,00
			0,04		0,040		0,00
			Súččet		5,800		0,00
9	013	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	45,700	3,32	151,52
			1,8*1,2		2,160		0,00
			2,1*1,2*15		37,800		0,00
			2,4*1,2*2		5,760		0,00
			Medzisúččet		45,720		0,00
			-0,02		-0,020		0,00
			Súččet		45,700		0,00
10	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,600	3,32	21,88
			1,4*2,2		3,080		0,00
			1,6*2,2		3,520		0,00
			Súččet		6,600		0,00
11	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,533	0,25	0,87
12	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	105,990	0,25	26,03
13	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, te .y, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,533	11,67	41,22

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-03 Časť C - výmena okien a vonkajších dverí

JKSO:
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
99 Presun hmôt HSV							33,66
14	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,653	5,06	33,66
Práce a dodávky PSV							
764 Konštrukcie klampárske							312,95
15	764	764410330	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 200 mm	m	44,900	6,10	274,03
16	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	44,900	0,86	38,60
0,4*5+1,2*4+1,8+2,1*15+2,4*2					44,900		0,00
17	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,096	3,32	0,32
766 Konštrukcie stolárske							5 895,99
18	766	766620001	Montáž okien a zasklených stien plastových	m	148,600	4,43	658,76
2*(1,0*5+2,4*4+3,0*1+3,3*15+3,6*2)					148,600		0,00
19	611	6114107101	Plastové okno jednokridlové otváracie-sklopné 400x600 mm, ozn. 1	ks	5,000	54,03	270,16
20	611	6114113700	Plastové okno jednokridlové otváracie-sklopné 1200x1200 mm, ozn. 2	ks	4,000	115,43	461,73
21	611	6114117700	Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné 1800x1200 mm, ozn. 3	ks	1,000	180,52	180,52
22	611	6114124401	Plastové okno trojkrídlové otváracie a sklopné 2100x1200 mm, ozn. 4	ks	15,000	252,97	3 794,52
23	611	6114124701	Plastové okno trojkrídlové otváracie a sklopné 2400x1200 mm, ozn. 5	ks	2,000	260,34	520,67
24	766	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,616	3,68	9,64
767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 398,11
25	767	767640002	Montáž dverí hliníkových dvojkrídlových	ks	2,000	306,39	612,77
26	553	5534130501	Dvere hliníkové vchodové dvojkrídlové 1/2 presklené so samozatváracom a zárubňou, 1400x2200 mm, ozn. 6L	ks	1,000	871,88	871,88
27	553	5534130601	Dvere hliníkové vchodové dvojkrídlové 1/2 presklené so samozatváracom a zárubňou 1600x2200 mm, ozn. 7	ks	1,000	912,40	912,40
28	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,285	3,68	1,05
784 Dokončovacie práce - maľby							8 642,42
29	784	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1540,000	3,32	5 106,02
1540 "z výkazu od projektanta					1540,000	0,00	0,00
30	784	784423271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1540,000	2,30	3 536,39

Celkom

18 611,73

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-04 Časť D - rekonštrukcia strechy

JKSO.
 Dátum 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					39,91
1	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,439	12,89	5,66
2	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,439	12,89	5,66
3	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,439	34,81	15,28
4	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,780	0,26	2,26
5	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	l	0,439	12,89	5,66
6	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,439	12,25	5,38

Práce a dodávky PSV

712		Izolácie striech					77,01
7	711	712300841	Odstránenie povlák. krytiny na strechách plochých do 10st. machu, -0,00200t	m2	142,200	0,54	77,01
11,85*12,0					142,200		
764		Konštrukcie klamplarske					6 566,80
8	764	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30st. z tabuľ 2000x1000 mm	m2	142,200	33,27	4 730,50
11,85*12,0					142,200		0,00
9	764	764323230	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm	m	12,000	12,83	153,95
10	764	764333240	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 400 mm	m	35,700	13,15	469,52
11,85+12,0+11,85					35,700		0,00
11	764	764352205	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 400 mm	m	13,700	16,74	229,29
12	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	13,700	0,90	12,37
13	764	764359213	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	1,000	16,38	16,38
14	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	1,000	1,16	1,16
15	764	764430230	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	36,300	15,92	578,04
11,85+12,6+11,85					36,300		0,00
16	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	36,300	0,90	32,76
11,85+12,6+11,85					36,300		0,00
17	764	764454204	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm	m	7,000	20,11	140,80
7,0					7,000		0,00
18	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	7,000	0,90	6,32
7,0					7,000		0,00
19	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,054	64,08	195,71

Celkom

6 683,72

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba
 Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť: Hlavný objekt
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							74 512,25
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							2 505,30
1	011	311272118	Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.400 P2-600	m3	10,900	163,938	1 786,92
2	011	342242000	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm	m2	30,000	23,946	718,38
4 Vodorovné konštrukcie							481,04
3	011	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	29,000	9,210	267,09
			5*5,8		29,000		0,00
4	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,100	13,385	175,35
			5*5,8*(0,15+0,3)		13,050		0,00
			0,05		0,050		0,00
			Súčet		13,100		0,00
5	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,100	2,947	38,61
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							57 446,43
6	011	612421626	Vnútrná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	720,000	7,270	5 234,23
			2*3,1*(5,8+5,0)*2		133,920		0,00
			2*3,1*(5,8+4,0)*2		121,520		0,00
			3,1*(1,35+3,2+2,9+3,2+9,3-2,65+1/2*pi*5,3+9,3-2,65+4,25)		113,228		0,00
			pi*0,4*3,1*9 "stĺpy		35,060		0,00
			-(1,2*1,8*7+1,9*1,8*4+2,0*2,4*2+4,0*1,8+2,0*2,4+1,4*2,2)		-53,480		0,00
			-2*(5,8*2+5,8+4,0+5,0*2)*2,4		-150,720		0,00
			0,2*(6,0*7+7,4*4+6,8*2+11,6+6,8)+0,3*(5,8+6,6)		24,440		0,00
			Medzisúččet - 1. NP		223,968		0,00
			2*3,1*(12,0+4,0+9,0+5,0+2,95+5,0+5,7+6,9)		313,410		0,00
			3,1*(5,7+1,65+3,2+2,9+3,2+9,4-2,65+1/2*pi*5,3+9,4-2,65+4,55)		133,378		0,00
			3,1*0,4*pi*9 "stĺpy		35,060		0,00
			(1,2*1,8*9+5,8*2,0*2+4,0*2,0+1,8*2,6+2,7*0,9*3+1,8*0,9+0,9*2,1+1,2*0,9*4+1,2*2,7*2+2,0*2,1)		-81,120		0,00
			1,4*2,2		-114,440		0,00
			0,2*(6,0*9+15,6*2+12,0+7,0+7,2*3+5,4+5,1+4,2*4+6,6*2)+0,3*5,8		35,000		0,00
			Medzisúččet - 2 NP		321,288		0,00
			1,95*(2,6+12,6+9,4+12,6+7,6+5,7+8,7+3,2+2,9+3,2+9,4-2,65+1/2*pi*2,65+3,0)		160,705		0,00
			1/2*1,4*5,2*3		10,920		0,00
			-(1,2*0,4*6+1,2*0,9*8+1,4*2,2+5,0*0,9*3)		-28,100		0,00
			0,2*(3,2*6+4,2*8+5,8+12,0*3)		18,920		0,00
			Medzisúččet - 3 NP		162,445		0,00
			12,299		12,299		0,00
			Súčet		720,000		0,00
7	011	612473185	Priplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	720,000	1,474	1 060,99

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba
 Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť : Hlavný objekt
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
8	011	617451221	Vnútrohá omietka cementová svetlíkov, výťahových šachiet alebo nádržiek hladká	m2	96,500	9,210	888,77
			2*(0,1+6,6+3,5)*(2,0+2,9)-1,4*2,2*3		90,720		0,00
			2,0*2,9		5,800		0,00
			Medzisúččet		96,520		0,00
			-0,02		-0,020		0,00
			Súččet		96,500		0,00
9	011	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	38,300	12,894	493,84
			0,75*(8,9-3,05+1/2*pi*6,1+0,3)		11,799		0,00
			0,6*(12,4-1,8*2)+(0,6+0,75)*(10,2-2,0)		16,350		0,00
			Medzisúččet - na fasáde		28,149		0,00
			0,75*(8,6+2,1+2,8) "pri schodoch a rampe		10,125		0,00
			0,026		0,026		0,00
			Súččet		38,300		0,00
10	011	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	448,300	14,711	6 595,14
			8,0*(8,9-3,05+1/2*pi*6,1+0,3)		125,855		0,00
			(10,0-0,6)*12,4+(10,0+0,75-0,75-0,6)*10,2+(10,0-8,3)*12,3		233,350		0,00
			(8,3-3,2)*(7,5+6,3)+(8,3-6,2)*7,5		86,130		0,00
			Medzisúččet		445,335		0,00
			-(1,2*1,8*7+1,9*1,8*4+2,0*1,8*2+4,0*1,8+2,0*1,8)		-46,800		0,00
			(1,2*1,8*9+5,8*2,0*2+4,0*2,0+1,8*2,6+2,7*0,9*3+1,8*0,9+0,9*2,1+1,2*0,9*4+1,2*2,7*2)		-76,920		0,00
			-(1,2*0,4*6+1,2*0,9*8+5,0*0,9*3)		-25,020		0,00
			Medzisúččet		-148,740		0,00
			28,2 "ostenia		28,200		0,00
			123,5 "stĺpy a rímsa		123,500		0,00
			0,005		0,005		0,00
			Súččet		448,300		0,00
11	011	625991020	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 20 mm - systém BAUMIT - bez omietky	m2	53,800	17,683	951,36
			0,15*(6,0*7+7,4*4+6,8*2+11,6+6,8)		15,540		0,00
			0,15*(6,0*9+15,6*2+12,0+7,0+7,2*3+5,4+5,1+4,2*4+6,6*2)		24,945		0,00
			0,15*(3,2*6+4,2*8+12,0*3)		13,320		0,00
			Medzisúččet		53,805		0,00
			-0,005		-0,005		0,00
			Súččet		53,800		0,00
12	011	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 40 mm - systém BAUMIT - bez omietky	m2	123,500	20,262	2 502,36
			pi*0,4*2,4*5 "stĺpy		15,080		0,00
			pi*0,4*2,4*7 "stĺpy		21,112		0,00
			87,3 "rímsa		87,300		0,00
			Medzisúččet		123,491		0,00
			0,009		0,009		0,00
			Súččet		123,500		0,00
13	011	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 100 mm - systém BAUMIT - bez omietky	m2	460,000	30,946	14 234,98
			(8,0+0,75)*(8,9-3,05+1/2*pi*6,1+0,3)		137,654		0,00
			(10,0+0,75)*(12,4+10,2+12,3)		375,175		0,00

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba
 Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť : Hlavný objekt
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			(8,0+0,75-3,2)*(7,5+6,3)+(8,0+0,75-6,2)*7,5		95,715		0,00
			Medzisúččet		608,544		0,00
			-(1,2*1,8*7+1,9*1,8*4+2,0*2,4*2+4,0*1,8+2,0*2,4)		-50,400		0,00
			(1,2*1,8*9+5,8*2,0*2+4,0*2,0+1,8*2,6+2,7*0,9*3+1,8*0,9+0,9*2,1+1,2*0,9*4+1,2*2,7*2)		-76,920		0,00
			-(1,2*0,4*6+1,2*0,9*8+5,0*0,9*3)		-25,020		0,00
			Medzisúččet		-152,340		0,00
			3,796		3,796		0,00
			Súččet		460,000		0,00
14	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	31,100	147,360	4 582,90
15	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr nad 80 do 120 mm	m3	43,500	135,080	5 875,98
			18,0+25,5		43,500		0,00
16	011	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	31,100	30,454	947,13
17	011	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	18,000	15,964	287,35
18	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	2,640	1 535,000	4 052,40
			3,014*727,6*0,001		2,193		0,00
			0,2*2,193 "20% krytie		0,439		0,00
			Medzisúččet		2,632		0,00
			0,008		0,008		0,00
			Súččet - podlahy		2,640		0,00
19	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	38,300	41,629	1 594,40
20	011	632451032	Vyrovnávací poter MC 15 hr. 30 mm	m2	727,600	7,122	5 182,26
			141,6+45,2		186,800		0,00
			73,0+47,2+97,3		217,500		0,00
			Medzisúččet - B		404,300		0,00
			219,7 "C		219,700		0,00
			44,0+24,4+30,2 "A		98,600		0,00
			2,6*0,9+2,9*0,9 "A"		4,950		0,00
			Medzisúččet		323,250		0,00
			0,05		0,050		0,00
			Súččet		727,600		0,00
21	011	642945111	Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 5 m2	ks	1,000	179,902	179,90
22	553	5533300400	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 900x1970	ks	1,000	55,260	55,26
23	011	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmŕl, š. do 200 mm	m	93,800	11,666	1 094,27
			1,2*7+1,9*4+4,0		20,000		0,00
			1,2*7+5,8*2+4,0+1,8+2,7*3+1,2*4+1,2*2		41,100		0,00
			1,2*3+1,5*3+5,0*3+1,2*8		32,700		0,00
			Súččet		93,800		0,00
24	611	6119000200	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD - laminát, š. 200 mm	m	98,500	16,578	1 632,93
			93,8*1,05		98,490		
			0,01		0,010		
			Súččet		98,500		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 154,80

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba
 Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť: Hlavný objekt
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
25	003	941941051	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	635,000	3,070	1 949,45
			(8,0+0,75)*(8,9-3,05+1/2*pi*6,1+0,3)		137,654		0,00
			(10,0+0,75)*(12,4+10,2+12,3)		375,175		0,00
			(8,3+0,75-3,2)*(7,5+6,3)+(8,3+0,75-6,2)*7,5		102,105		0,00
			Medzisúččet		614,934		0,00
			20,066		20,066		0,00
			Súččet		635,000		0,00
26	003	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	1905,000	0,712	1 356,82
			635*3		1905,000		0,00
27	003	941941851	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	635,000	0,982	623,82
28	003	941955001	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	624,000	4,052	2 528,70
			141,6+45,2		186,800		0,00
			73,0+47,2+97,3		217,500		0,00
			219,7		219,700		0,00
			Súččet		624,000		0,00
29	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	710,000	3,070	2 179,70
			6,1*10,5+1/2*pi*3,05*3,05+12,4*10,2		205,142		0,00
			6,3*7,5+6,1*10,5+1/2*pi*3,05*3,05+12,4*10,2		252,392		0,00
			6,3*7,5+6,1*10,5+1/2*pi*3,05*3,05+12,4*10,2		252,392		0,00
			Medzisúččet		709,927		0,00
			0,073		0,073		0,00
			Súččet		710,000		0,00
30	011	953761137	Predĺženie komína (od krbu nad strechu)	m	6,000	73,962	443,77
31	011	953791132	Odvetranie PVC rúrami s vetracou mriežkou, ozn. Z8	m	7,200	34,998	251,99
32	014	953941311	Osadenie železnej rohože s rámom vnútornej s plochou do 0,5 mm m2	ks	2,000	13,754	27,51
33	553	55381800011	Čistiaca rohož kovová 900x450 mm, ozn. Z4	ks	2,000	196,480	392,96
34	011	953941414	Osadenie konzoly dĺžky do 1000 mm (za každé zalíatie)	ks	10,000	4,052	40,52
			3*2,0		6,000		0,00
			2*2,0		4,000		0,00
			Súččet		10,000		0,00
35	553	5539112018	Prenosný hasiaci prístroj práškový, 6 kg	ks	2,000	42,980	85,96
36	553	5539112017	Prenosný hasiaci prístroj vodný	ks	3,000	55,260	165,78
37	011	953942222	Osadenie vetracej rúry s poklopom	ks	2,000	6,754	13,51
38	011	956901111	Osadenie stĺpov zábradlia do betónu	ks	24,000	3,930	94,31
			6+3+7+4+4		24,000		
99 Presun hmôt HSV							3 924,67
39	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	l	443,887	8,842	3 924,67
Práce a dodávky PSV							128 121,00
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							5 261,35
40	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	395,100	0,246	97,04
			2*(141,6+45,2+5,8)		385,200		0,00

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch

Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba

Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť: Hlavný objekt

Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			2*(2,6*0,9+2,9*0,9) "balkóny		9,900		0,00
			Súčet		395,100		0,00
41	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,119	1 473,600	175,36
			395,1 * 0,0003		0,119		0,00
42	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	197,600	2,456	485,31
			141,6+45,2+5,8		192,600		0,00
			2,6*0,9+2,9*0,9 "balkóny		4,950		0,00
			Medzisúčel		197,550		0,00
			0,05		0,050		0,00
			Súčet		197,600		0,00
43	628	6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	227,300	2,088	474,51
			197,6*1,15		227,240		0,00
			0,06		0,060		0,00
			Súčet		227,300		0,00
44	711	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	624,000	5,526	3 448,22
			141,6+45,2		186,800		0,00
			73,0+47,2+97,3		217,500		0,00
			219,7		219,700		0,00
			Súčet - B, C		624,000		0,00
45	283	2832901000	Fólia PVC parozábrana hrúbka 0,2 mm	m2	698,900	0,774	540,70
			624,0*1,12		698,880		0,00
			0,02		0,020		0,00
			Súčet		698,900		0,00
46	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6	t	1,310	30,700	40,22
	712		Izolácie striech				1 194,73
47	711	712641559	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých nad 30 st., pásmi pritavením NAIP na celej ploche	m2	310,100	2,702	837,77
			(3,5+5,0+3,5)*12,0		144,000		0,00
			(3,5+0,8+3,5)*(7,5+13,8)		166,140		0,00
			Medzisúčel		310,140		0,00
			-0,04		-0,040		0,00
			Súčet - Z		310,100		0,00
48	628	6281119000	Pásky asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 400/SH	m2	356,600	0,958	341,57
			310,1*1,15		356,615		0,00
			-0,015		-0,015		0,00
			Súčet		356,600		0,00
49	711	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovú krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,418	36,840	15,40
	713		Izolácie tepelné				12 567,14
50	713	713112122	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	620,300	3,414	2 117,60
			(3,5+5,0+3,5)*12,0		144,000		0,00
			(3,5+0,8+3,5)*(7,5+13,8)		166,140		0,00
			Medzisúčel		310,140		0,00
			310,14 "2. vrstva		310,140		0,00

Časť : Hlavný objekt
Dátum: 2.3.2011

Strana 6 z 11

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch

Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba

Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť: Hlavný objekt

Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			(0,2+0,8)*(6,8+1/2*pi*3,05)		11,591		0,00
			(0,2+0,8)*(4,0+3,9+11,8+3,9+4,0)		27,600		0,00
			(0,2+0,8)*(1,0+3,2+3,2+1,0)*3		25,200		0,00
			(0,2+0,8)*(7,5+7,9+7,5)		22,900		0,00
			Medzisúččet		87,291		0,00
			0,009		0,009		0,00
			Súččet - rímsa		87,300		0,00
61	595	5959074000	Doska cementotriesková CETRIS hr. 18 mm	m2	94,300	17,057	1 608,47
			87,3*1,08		94,284		0,00
			0,016		0,016		0,00
			Súččet		94,300		0,00
62	762	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	1,700	9,824	16,70
			94,3*0,018		1,697		0,00
			0,003		0,003		0,00
			Súččet		1,700		0,00
63	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	l	2,470	44,822	110,71
	764		Konštrukcie klampiarske				1 200,92
64	764	764324231	Montáž oplechovania z PZ plechu odkvapov na strechách s tvrd. krytin. zo segm. dĺžky do 500 mm rŠ 400	m	8,000	3,357	26,86
			0,5+3,0+0,5		4,000		0,00
			0,5+3,0+0,5		4,000		0,00
			Súččet - balkóny		8,000		0,00
65	764	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rŠ 330 mm	m	93,800	12,403	1 163,38
			1,2*7+1,9*4+4,0		20,000		0,00
			1,2*7+5,8*2+4,0+1,8+2,7*3+1,2*4+1,2*2		41,100		0,00
			1,2*3+1,5*3+5,0*3+1,2*8		32,700		0,00
			Súččet		93,800		0,00
66	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,211	50,594	10,68
	766		Konštrukcie stolárske				23 577,84
67	766	766620001	Montáž plastových a hliníkových okien a zasklených stien	m	224,400	12,280	2 755,63
			2*(2,1*12+3,6*3+2,7+3,0*16+6,2*2+3,2*2+1,95*6)		234,400		0,00
			Medzisúččet - okná		234,400		0,00
			2*(7,8*2+6,0+5,8+7,8*2)		86,000		0,00
			Medzisúččet - steny		86,000		0,00
			-2*(1,2+1,8)*16 "3		-96,000		0,00
			Medzisúččet - výplne už osadené		-96,000		0,00
			Súččet		224,400		0,00
68	611	6114104700	Plastové okno jednokridlové 1200x900 mm, ozn. 1	ks	12,000	219,812	2 637,74
69	611	6114104400	Plastové okno jednokridlové sklopné 900x900 mm, ozn. 2, 2'	ks	5,000	172,227	861,14
70	611	6114116701	Plastové okno jednokridlové otváracio-sklopné 1200x1800 mm, ozn. 3 - jestvujúce	ks	16,000		0,00
71	611	6114124801	Plastová zasklená stena so sklápacími kridlami 5800x2000 mm, ozn. 4	ks	2,000	2 124,440	4 248,88

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba
 Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť: Hlavný objekt
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
72	553	5534130611	Hliníková zasklená stena so sklápacími a otváracími kridlami 4000x2000 mm, ozn. 9	ks	1,000	1 535,000	1 535,00
73	553	5534130612	Hliníková zasklená stena so sklápacími a otváracími kridlami 4000x1800 mm, ozn. 9	ks	1,000	1 375,360	1 375,36
74	553	5534130502	Hliníková zasklená stena so vstupnými dvojkrídlavými dverami 2x1900x1800+2000x2400 mm, ozn. 10	ks	2,000	2 763,000	5 526,00
75	611	6114118001	Plastové okno dvojkrídlavé otváracé 5000x1200 mm, ozn. 13	ks	2,000	1 228,000	2 456,00
76	611	6114114001	Plastové okno jednokrídlavé otváracé 2000x1200 mm, ozn. 15	ks	2,000	515,760	1 031,52
77	611	6114104706	Plastové okno sklopné 1200x750 mm, ozn. 17	ks	6,000	173,148	1 038,89
78	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,989	22,386	111,69
767 Konštrukcie doplnkové kovové							54 036,90
79	767	767162110	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muríva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	29,100	2,947	85,76
			2,8+1,2 "Z1		4,000		0,00
			2,1 "Z2		2,100		0,00
			9,0 "Z3		9,000		0,00
			0,5+3,0+0,5 "Z5		4,000		0,00
			0,5+3,0+0,5 "Z7		4,000		0,00
			3,0+3,0 "Z9		6,000		0,00
			Súčet		29,100		0,00
80	553	5539153401	Kovové konštrukcie - zábradlie vonkajšie z oceľových profilov v. 1100 mm, ozn. Z3	m	9,000	109,292	983,63
81	553	5539153601	Kovové konštrukcie - zábradlie vonkajšie z oceľových profilov s výplňou z bezpečnostného skla v. 1100 mm, ozn. Z1, Z2	m	6,100	179,042	1 092,16
82	553	5539153602	Kovové konštrukcie - zábradlie vonkajšie balkónové z oceľových profilov s výplňou z bezpečnostného skla v. 1100 mm, ozn. Z5, Z7	m	8,000	179,042	1 432,34
83	553	5539153402	Kovové konštrukcie - zábradlie vonkajšie balkónové z oceľových profilov v. 1100 mm, ozn. Z9	m	6,000	109,292	655,75
84	767	767165110	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním	m	48,600	1,965	95,49
			3*4,2 "Z6		12,600		0,00
			3*6,0+3*6,0 "Z10		36,000		0,00
			Súčet		48,600		0,00
85	553	5539153802	Kovové konštrukcie - madlo ochranné okenné nerezové, ozn. Z6, Z10	m	48,600	42,980	2 088,83
86	767	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	110,000	8,584	944,21
			110,0		110,000		0,00
87	636	6365914001	Krytina Lexan hr. 10 mm, ozn. L1, L2	m2	110,000	19,034	2 093,74
88	767	767584522	Montáž podhľadov kazetových, systém do betónovej konštrukcie, z kaziet veľkosti 600 x 600 mm	m2	404,300	12,280	4 964,80
			141,6+45,2		186,800		0,00
			73,0+47,2+97,3		217,500		0,00
			Súčet		404,300		0,00
89	552	5528401001	Nosný rošt sádkokartónového podhľadu	m2	404,300	5,219	2 110,04
90	595	595917020000	Sádkokartónové kazety 600x600 mm s povrchovou úpravou	m2	420,500	13,017	5 473,56
			404,3*1,04		420,472		0,00

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba
 Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť : Hlavný objekt
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			0,028		0,028		0,00
			Súčet		420,500		0,00
91	767	767584641	Montáž podhľadov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unicel montáž roštu	m2	284,400	6,263	1 781,14
			(3,3+4,5+3,3)*12,0		133,200		0,00
			(3,3+0,5+3,3)*(7,5+13,8)		151,230		0,00
			Medzisúčet		284,430		0,00
			-0,03		-0,030		0,00
			Súčet - Z		284,400		0,00
92	552	5528401001	Nosný rošt sadrokartónového podhľadu	m2	284,400	5,219	1 484,28
93	767	767584642	Montáž podhľadov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unicel montáž dosiek	m2	568,800	6,263	3 562,28
			2*284,4		568,800		0,00
94	595	5959125600	Dosky sadrokartónové žiaruvzdorné RIGIPS RB hr. 15 mm	m2	591,600	6,263	3 705,07
			568,8*1,04		591,552		0,00
			0,048		0,048		0,00
			Súčet		591,600		0,00
95	767	767640001	Montáž dverí plastových a hliníkových jednokridlových	ks	2,000	68,768	137,54
96	611	6114122300	Plastové dvere balkónové jednokridlové celozasklené 900x2100 mm, ozn. 2'	ks	1,000	417,520	417,52
97	611	6114124000	Plastové dvere balkónové jednokridlové celozasklené 1200x2700 mm, ozn. 5 - jestvujúce	ks	2,000		0,00
98	611	6114123300	Plastové dvere balkónové jednokridlové celozasklené 900x2300 mm, ozn. 14	ks	1,000	456,816	456,82
99	767	767640002	Montáž dverí plastových a hliníkových dvojkrídlových	ks	4,000	78,592	314,37
100	611	6114123801	Plastové dvere balkónové dvojkrídlové celozasklené 1800x2600 mm, ozn. 6	ks	1,000	1 031,520	1 031,52
101	553	5534140801	Hliníkové presklené požiarne dvere EI30/D3-C dvojkrídlové 2000x2100 mm, ozn. 7	ks	1,000	3 291,040	3 291,04
102	553	5534140802	Hliníkové presklené požiarne dvere EI30/D3-C dvojkrídlové 2000x2100 mm s nadsvetlíkom 200x900 mm, ozn. 8	ks	1,000	4 695,872	4 695,87
103	553	5534130500	Hliníkové dvere vnútorné vchodové dvojkrídlové celozasklené 1600x2100 mm, ozn. 8	ks	1,000	682,768	682,77
104	553	5534130624	Hliníkové dvere vchodové dvojkrídlové celozasklené posuvné 2000x2400 mm, ozn. 11	ks	1,000	1 375,360	1 375,36
105	553	5533301401	Hliníková zárubeň pe požiarne dvere 2000x2100 mm, ozn. 7, 8	ks	2,000	50,102	100,20
106	767	767646510	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokridlových	ks	1,000	39,188	39,19
107	553	5534121200	Oceľové požiarne dvere EI45/D1-C jednokridlové plné 900x1970 mm, ozn. Z11	ks	1,000	498,077	498,08
108	767	767833100	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	8,000	6,680	53,44
109	553	5539545401	Požiarne oceľový rebrík s ochranným košom, ozn. Z12	ks	1,000	162,096	162,10
110	767	767834102	Montáž ochranného koša zváraním	m	6,000	4,509	27,06
111	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	1800,000	2,179	3 922,13
112	424	4249540001	Kovová konštrukcia pod zastrešenie Lexn z oceľových profilov, ozn. OK	kg	1800,000	1,808	3 253,71
113	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	37,944	27,016	1 025,10

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba
 Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť: Hlavný objekt

Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
771 Podlahy z dlaždíc							3 093,31
114	771	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	25,400	2,579	65,50
			7,0+12,4-1,8*2+0,15*4+10,2-2,0+0,4*2		25,400		0,00
115	597	5976498061	Dlaždice keramické protimykové 200x200 mm - mrazuvzdorné	m2	2,600	15,350	39,91
			25,4*0,1*1,02		2,591		0,00
			0,009		0,009		0,00
			Súčet		2,600		0,00
116	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	103,600	12,894	1 335,82
			44,0+24,4+30,2 "A"		98,600		0,00
			2,6*0,9+2,9*0,9 "A"		4,950		0,00
			Medzisúčet		103,550		0,00
			0,05		0,050		0,00
			Súčet		103,600		0,00
117	597	5976498061	Dlaždice keramické protimykové 200x200 mm - mrazuvzdorné	m2	105,700	15,350	1 622,50
			103,6*1,02		105,672		0,00
			0,028		0,028		0,00
			Súčet		105,700		0,00
118	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,825	16,210	29,58
777 Podlahy syntetické							8 090,16
119	773	777145033	Podlahy liate hr. 3 mm	m2	624,000	12,894	8 045,86
			141,6+45,2		186,800		0,00
			73,0+47,2+97,3		217,500		0,00
			Medzisúčet - B		404,300		0,00
			219,7 "C"		219,700		0,00
			Súčet		624,000		0,00
120	773	998777102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,405	18,420	44,30
781 Dokončovacie práce a obklady							1 657,83
121	771	781445205	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 300x150 mm	m2	38,300	19,230	736,53
122	597	5978700051	Obklad keramický lesklý mrazuvzdorný	m2	39,100	23,332	912,28
			38,3*1,02		39,066		
			0,034		0,034		
			Súčet		39,100		
123	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,490	18,420	9,03
783 Dokončovacie práce - nátery							13 038,64
124	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová - impregnácia protipliesňová	m2	1279,400	3,500	4 477,64
			1279,4 "z výkazu od projektanta"		1279,400		0,00
125	783	783784303	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyromanom	m2	1279,400	6,115	7 824,09

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch

Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba

Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť : Hlavný objekt

Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
126	783	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SDAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	284,400	2,591	736,90
	784		Dokončovacie práce - maľby				2 087,54
127	784	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	816,500	0,715	583,55
			720,0+96,5		816,500		0,00
128	784	784423271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	816,500	1,842	1 503,99

Celkom

202 633,25

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch

Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba

Časť : Hlavný objekt

Podčasť: Zdravotechnika, ÚK a elektroinštalácia

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

93,59

1	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,640	12,28	32,42
2	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	79,200	0,44	35,01
3	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,640	7,80	20,59
4	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,280	0,87	4,60
5	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,640	0,37	0,97

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

1 472,00

6	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	375,000	3,09	1 160,46
7	283	2837741542	Izolácia potrubia PP - trubice d22 hr. 20 mm	m	220,000	0,27	59,44
8	283	2837741555	Izolácia potrubia PP - trubice d28 hr. 20 mm	m	95,000	0,52	49,00
9	283	2837741568	Izolácia potrubia PP - trubice d32 hr. 20 mm	m	60,000	0,87	52,31
10	713	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	20,000	3,36	67,29
11	283	2837741598	Izolácia potrubia PP - trubice d54 hr. 20 mm	m	20,000	3,87	77,36
12	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,180	34,08	6,13

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

457,51

13	721	721142106	Potrubie z liatinových rúr z liatiny dažďové DN 125	m	3,000	58,64	175,91
14	721	721242116	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	3,000	92,76	278,29
15	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,169	19,56	3,31

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 900,12

16	721	722130216	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvlk.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	20,000	29,75	595,09
17	721	7222541261	Požiarne príslušenstvo - hydrantová skriňa navijáková systému NOHA	súb	3,000	417,23	1 251,68
18	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	20,000	1,30	26,03
19	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	20,000	0,84	16,70
20	721	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,570	18,63	10,62

731

Ústredné kúrenie, kotolne

15 606,86

21	731	731100831	Demontáž kotla liatinového VSB I, E I, E I-Z, E II, Inferno 5 čl., -1,32000t	ks	2,000	131,51	263,01
22	731	73115001	Montáž zariadenia kotolne	sub	1,000	1 894,80	1 894,80

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch

Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba

Podčasť: Zdravotechnika, ÚK a elektroinštalácia

Časť: Hlavný objekt

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
23	484	4847887620	Vykurovacia technika - stacionárny plynový kotol 70-99 kW	ks	1,000	3 458,82	3 458,82
24	484	4847887630	Vykurovacia technika - stacionárny plynový kotol 90-130 kW	ks	1,000	5 178,70	5 178,70
25	484	4847571201	Vykurovacia technika - stacionárny drevosplyňujúci kotol 60 kW	ks	1,000	3 648,39	3 648,39
26	484	4849100440	Vykurovacia technika - príslušenstvo zostava komínová	ks	3,000	99,89	299,66
27	731	731202810	Rozrezanie demontovaných kotlov oceľových s hmotnosťou do 500 kg	ks	2,000	175,96	351,92
28	731	731391813	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 10 do 20 m2	ks	2,000	18,91	37,82
29	731	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	2,640	128,87	340,21
30	731	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	1,117	119,55	133,53
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							3 461,39
31	731	733161201	Potrubie plastové D 20 mm	m	220,000	7,98	1 756,04
32	731	733161202	Potrubie plastové D 25 mm	m	95,000	9,16	870,28
33	731	733161203	Potrubie plastové D 32 mm	m	60,000	11,57	694,07
34	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	375,000	0,36	133,55
35	731	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,204	36,56	7,46
734 Ústredné kúrenie, armatúry.							1 074,64
36	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	47,000	2,35	110,24
37	422	4228461158	Prípojovacia sada HERZ-3000, pre kompaktné vykurovacie telesá	ks	38,000	20,67	785,36
38	484	4849211033	Termostatická hlavica HERZ "H"	ks	9,000	16,93	152,41
39	731	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plnací a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	6,58	26,33
40	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	28,18	0,31
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							4 871,80
41	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové - tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	28,000	5,91	165,39
42	731	735158130	Vykurovacie telesá panelové - tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice trojradového	ks	10,000	5,91	59,07
43	731	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	súb	28,000	20,29	568,02
44	484	4845377500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22VK 300x1200	ks	28,000	88,80	2 486,31
45	731	735159533	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 trojradového s odvzdušnením do 1200 mm	súb	10,000	16,76	167,62
46	484	4845382600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33VK 300x1200	ks	10,000	138,56	1 385,55
47	731	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,196	33,32	39,85

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch

Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba

Časť : Hlavný objekt

Podčasť: Zdravotechnika, ÚK a elektroinštalácia

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

16 351,46

48	921	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	150,000	1,03	155,10
49	345	3450704200	I-Rúrka FX 25	m	157,500	0,50	79,30
50	921	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	101,000	1,01	102,20
51	345	3450906511	Krabica KP pod omietkou	ks	101,000	0,00	0,00
52	921	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	2,000	0,18	0,36
53	345	3450913000	Krabica KO-125	ks	2,000	2,56	5,13
54	921	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	52,000	4,32	224,52
55	345	3450907510	Krabica KR pod omietkou	ks	52,000	1,48	77,14
56	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	30,000	0,62	18,68
57	345	3452104700	G-kabl.oko CU 1,5; CU 2,5	ks	30,000	0,28	8,55
58	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	12,000	2,92	35,07
59	345	3450201321	Spínač jednopólový č. 1, IP 20	ks	12,000	2,48	29,77
60	921	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	4,000	3,62	14,48
61	345	3450201483	Prepínač sériový č. 5, IP 20	ks	4,000	3,93	15,70
62	921	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	22,000	3,62	79,64
63	345	3450201572	Prepínač striedavý č. 6, IP 20	ks	22,000	3,44	75,67
64	921	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	4,07	16,28
65	345	3450328300	Zásuvka pod omietku jednoduchá, IP 20	ks	4,000	2,82	11,27
66	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	19,000	4,63	87,94
67	345	3450324600	Zásuvka pod omietku dvojité, IP 20	ks	19,000	4,18	79,33
68	921	2101900020	Rozšírenie rozvádzača HR	ks	1,000	706,10	706,10
69	921	210200005	Svietidlo žiarovkové - 60 W, bytové stropné	ks	3,000	3,33	9,98
70	348	3480224601	Svietidlo stropné vonkajšie 60W, IP 44	ks	3,000	17,81	53,42
71	921	210200027	Svietidlo žiarovkové - 60 W, nástenné	ks	6,000	11,63	69,77
72	348	3480201500	Svietidlo nástenné ELMES DANA 24W, IP 43, ozn. C	ks	6,000	26,33	157,98
73	921	210200033	Svietidlo žiarovkové - 2x40 W, nástenné	ks	19,000	4,21	80,01
74	348	3480310400	Svietidlo nástenné OSMONT IN-26K7/072, 2x26W, IP 20, ozn. A	ks	19,000	102,66	1 950,58
75	921	210200044	Svietidlo žiarovkové - 25 W, núdzové a orientačné	ks	10,000	6,04	60,42
76	348	3480255500	Svietidlo núdzové s vlastným zdrojom typ GR 108, 6W, IP 20	ks	10,000	67,54	675,40

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch

Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba

Podčasť: Zdravotechnika, ÚK a elektroinštalácia

Časť : Hlavný objekt

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
77	921	210201021	Svietidlo žiarivkové - 2x40 W, stropné s krytom	ks	54,000	8,17	440,97
78	348	3480206300	Svietidlo stropné ELMES MODUS LL 2x36W B, ozn. B	ks	54,000	58,33	3 149,82
79	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	86,000	5,51	473,44
80	156	1561522500	Drôt pozinkovaný D 8.00 mm	kg	32,000	1,40	44,95
81	156	1561523500	Drôt pozinkovaný D 10.00 mm	kg	5,400	1,39	7,49
82	354	3540403700	HR-Podpera PV	ks	60,000	1,17	70,14
83	921	210220201	Zachyt.tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	19,63	19,63
84	354	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	1,000	6,26	6,26
85	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	18,000	2,79	50,20
86	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	18,000	0,66	11,85
87	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	9,000	3,89	35,05
88	354	3540406200	HR-Svorka SO	ks	6,000	0,93	5,58
89	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	2,000	1,70	3,39
90	354	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	1,000	1,30	1,30
91	921	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	10,000	2,92	29,19
92	354	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	10,000	1,19	11,92
93	921	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj. vedenie do 2 m	ks	4,000	16,11	64,42
94	354	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	4,000	15,67	62,68
95	921	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	2,000	9,65	19,29
96	354	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	4,000	1,01	4,05
97	354	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	2,000	5,78	11,57
98	921	210220451	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložen. alebo v omlietke Cu 4-16mm ²	m	50,000	0,63	31,74
99	341	3410403400	Vodič medený CY 6 žltozelený	m	52,500	0,59	31,20
100	921	210810000	Vnúťorná kábeláž silnoprádu	m ²	685,400	9,58	6 565,04
101	R	PM-21	Podružný materiál	%	61,000	3,68	224,72
102	R	PPV-21	Podiel pridružených výkonov	%	78,000	1,23	95,78
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení						0,00	1 634,81
103	922	2202802210	Kábeláž EPS v rúrkach nehorľavých	m	1,000	0,77	0,77
104	922	220330101	Zariadenie EPS - montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	2,000	14,74	29,47
105	382	3820100205	Tlačidlový hlásič M500 KAC s krabicou SR3T-P	ks	2,000	77,36	154,73
106	382	3820100208	Oddeľovač M500 XE	ks	1,000	54,14	54,14
107	922	220330111	Zariadenie EPS - montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	11,000	6,14	67,54

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch

Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba

Podčasť: Zdravotechnika, ÚK a elektroinštalácia

Časť : Hlavný objekt

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
108	922	220330121	Zariadenie EPS - montáž príslušenstva pre zásuvku, namontovanie podložky pod zásuvku na konštrukciu a pod.	ks	11,000	6,14	67,54
109	382	3820100206	Pätica k hlásičom	ks	11,000	8,49	93,34
110	922	220330151	EPS - montáž svetelného indikátora, majáka a poplachovej sirény na omietku v normálnom prostredí	ks	2,000	9,82	19,65
111	382	3820901501	Siréna H800 s majákom	ks	2,000	28,93	57,86
112	922	220330361	Montáž vložiek automatických hlásičov	ks	11,000	6,14	67,54
113	382	3820100202	Automatický opticko-dymový hlásič 2251 EM	ks	11,000	66,99	736,86
114	922	220330731	Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky - revízia, zaškolenie obsluhy, oživenie systému	ks	1,000	196,48	196,48
115	922	220330741	Uvedenie požiarneho hlásiča do trvalej prevádzky - očistenie, kontrola, preskúšanie funkcie, zápis	ks	11,000	3,68	40,52
116	R	PM-22	Podružný materiál	%	8,933	3,68	32,91
117	R	PPV-22	Podiel pridružených výkonov	%	12,580	1,23	15,45

OST

Ostatné

1 512,82

118	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	13,61	979,65
119	HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie	hod	35,000	15,23	533,17

Celkom

48 437,00

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba
 Časť: SO-05.2 Požiarne vodovod

JKSO:
 Dátum: 9.12.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce							7 536,29
1	221	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	92,000	32,48	2 988,22
			0,8*15,0		12,000		0,00
			0,8*100,0		80,000		0,00
			Súčet		92,000		0,00
2	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	16,200	31,55	511,07
			0,8*(1,2+0,15)*15,0 "prívod do E"		16,200		0,00
3	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	194,400	7,12	1 384,59
			0,8*(1,2+0,15)*180,0		194,400		0,00
4	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna - príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	194,400	0,12	23,87
5	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	46,800	4,99	233,33
			23,4+23,4		46,800		0,00
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	46,800	0,96	44,83
7	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	t	70,200	14,01	983,61
			46,8*1,5		70,200		0,00
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	163,800	3,09	506,89
			16,2+194,4-46,8		163,800		0,00
9	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	23,400	11,58	270,97
			0,8*0,15*15,0		1,800		0,00
			0,8*0,15*180,0		21,600		0,00
			Súčet		23,400		0,00
10	583	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	t	40,300	14,61	588,91
			23,4*1,03*1,67		40,250		
			0,05		0,050		
			Súčet		40,300		
4 Vodorovné konštrukcie							729,87
11	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	23,400	31,19	729,87
			0,8*0,15*15,0		1,800		
			0,8*0,15*180,0		21,600		
			Súčet		23,400		
5 Komunikácie							2 047,13
12	221	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.200 mm	m2	92,000	22,25	2 047,13
8 Rúrové vedenie							6 448,45
13	271	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	15,000	0,10	1,47
14	286	2861130900	Rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 50x 4.6mm	m	15,300	2,01	30,81
			15,0*1,02		15,300		0,00
15	286	2861659500	Prechodka PE/ocel - 50/2"	ks	1,000	3,71	3,71

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba
 Časť: SO-05.2 Požiarne vodovod

JKSO:
 Dátum: 9.12.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
16	271	871311121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 160 mm	m	180,000	1,44	258,62
17	286	2861130100	Rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100, D 160x9,5	m	183,600	12,86	2 360,57
			180,0*1,02		183,600		0,00
18	271	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	17,50	17,50
19	286	2861636300	Guľový kohút z dlhými ramenami DN 50	ks	1,000	148,58	148,58
20	271	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	18,11	54,34
21	422	4222362600	Posúvač DN 80 mm - uzáver vody	ks	3,000	136,10	408,30
22	422	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	3,000	24,57	73,72
23	271	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	3,000	20,08	60,23
24	422	4227365035	Vodárenské armatúry - nadzemný hydrant DN 80	ks	3,000	411,29	1 233,88
25	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	15,000	2,14	32,05
26	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	15,000	0,44	6,63
27	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	180,000	0,47	84,00
28	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	180,000	3,21	576,91
29	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	168,05	672,21
30	271	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	12,34	12,34
31	552	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	1,000	16,07	16,07
32	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	17,82	53,45
33	552	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	ks	3,000	22,39	67,16
34	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	3,000	35,82	107,46
35	552	5524218300	Poklop hydrantový	ks	3,000	56,14	168,43
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							8 721,75
36	221	919736113	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	230,000	27,36	6 292,76
			2*15,0		30,000		0,00
			2*100,0		200,000		0,00
			Súčet		230,000		0,00
37	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	46,000	2,06	94,90
38	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km - do 20 km	t	920,000	0,42	384,12
39	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	46,000	25,59	1 177,21
40	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	46,000	16,80	772,76
99 Presun hmôt HSV							686,85
41	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	132,857	5,17	686,85

Celkom

26 170,34

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch

Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba

Časť: SO-05.3 Kanalizačná prípojka dažďová

JKSO:

Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							3 886,61
1	221	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,500001	m2	52,000	32,48	1 688,99
			0,8*65,0		52,000		0,00
2	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	m3	4,600	31,55	145,12
			pi*0,7*0,7*1,5*2		4,618		0,00
			-0,018		-0,018		0,00
			Súčet - šachta		4,600		0,00
3	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3	m3	72,000	7,12	512,81
			0,8*1,5*60,0 "bez pozdĺž. rezu		72,000		0,00
4	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna - príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	72,000	0,12	8,84
5	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	28,000	4,99	139,60
			4,6+15,6+7,8		28,000		0,00
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,000	0,96	26,82
7	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	t	42,000	14,01	588,48
			28,0*1,5		42,000		0,00
8	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	48,600	3,09	150,40
			72,0+4,6-28,0		48,600		0,00
9	001	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykoppkách nad 100 do 1000 m3	m3	1,800	2,11	3,80
			pi*0,5*0,5*(0,3+0,6+0,25)*2		1,806		0,00
			-0,006		-0,006		0,00
			Súčet		1,800		0,00
10	583	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32	t	3,100	15,77	48,88
			1,8*1,03*1,67		3,096		0,00
			0,004		0,004		0,00
			Súčet		3,100		0,00
11	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,600	11,58	180,65
			0,8*0,3*65		15,600		0,00
12	583	5833716700	Štrkopiesok 0-22	t	26,840	14,61	392,22
			15,6*1,03*1,67		26,834		0,00
			0,006		0,006		0,00
			Súčet		26,840		0,00
4 Vodorovné konštrukcie							290,30
13	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,100	31,19	3,12
			(pi*0,7*0,7-pi*0,5*0,5)*0,1		0,075		0,00
			0,025		0,025		0,00
			Súčet		0,100		0,00
14	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,800	31,19	243,29
			0,8*0,15*65,0		7,800		0,00

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch

Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba

Časť: SO-05.3 Kanalizačná prípojka dažďová

JKSO:

Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
15	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	5,17	10,34
16	592	5922441000	Prefabrikát betónový - prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	2,000	16,77	33,55
5 Komunikácie							1 157,07
17	221	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.200 mm	m2	52,000	22,25	1 157,07
8 Rúrové vedenie							1 426,97
18	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	65,000	0,71	46,30
19	286	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1	m	71,100	3,12	221,77
			65,0*1,093		71,045		0,00
			0,055		0,055		0,00
			Súčet		71,100		0,00
20	271	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150	ks	2,000	2,89	5,77
21	286	2864201600	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 125	ks	2,000	3,00	5,99
22	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	1,000	2,97	2,97
23	286	2862102200	PVC-U odbočka kanalizačná 125/125	ks	1,000	3,59	3,59
24	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	65,000	1,31	85,41
25	271	894201111	Dno alebo steny šachtiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 8/10	m3	0,500	129,70	64,85
			($\pi \cdot 0,7^2 \cdot 0,7 - \pi \cdot 0,5^2 \cdot 0,5$) * 0,2		0,151		0,00
			($\pi \cdot 0,7^2 \cdot 0,7 - \pi \cdot 0,55^2 \cdot 0,55$) * 0,6		0,353		0,00
			Medzisúčet		0,504		0,00
			-0,004		-0,004		0,00
			Súčet		0,500		0,00
26	271	894201193	Príplatok k cene za hrúbku dna alebo steny šachty armatúrnej do 200 mm	m3	0,500	1,82	0,91
27	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	6,000	59,23	355,36
28	592	5922470010	Skruž betónová rovná D 1000/v.300 TBS 7-100 bez stupačky	ks	4,000	44,01	176,05
29	592	5922470060	Skruž betónová prechodová D1000/v.600 TBS 15-100S s plastovými stupačkami	ks	2,000	79,07	158,14
30	271	894502302	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachtiet kanalizačných kruhových alebo kužeľových jednostranné	m2	0,600	14,15	8,49
			$2 \cdot \pi \cdot 0,5^2 \cdot 0,2$		0,628		0,00
			-0,028		-0,028		0,00
			Súčet		0,600		0,00
31	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	18,57	37,13
32	552	5524214200	Poklop T-600P	ks	2,000	127,12	254,25
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							4 929,68
33	221	919736113	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	130,000	27,36	3 556,78
			$2 \cdot 65,0$		130,000		0,00
34	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so z. žetím a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	26,000	2,06	53,64

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch

Objekt: SO-05 Časť E - rozostavaná stavba

Časť: SO-05.3 Kanalizačná prípojka dažďová

JKSO:

Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
35	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km - do 20 km	t	520,000	0,42	217,11
36	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	26,000	25,59	665,38
37	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	26,000	16,80	436,78
99 Presun hmôt HSV							388,15
38	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	75,079	5,17	388,15
Práce a dodávky PSV							
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							5,20
39	711	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	1,600	1,54	2,46
pi*0,5*0,5*2					1,571		0,00
0,029					0,029		0,00
Súčet					1,600		0,00
40	693	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	1,700	1,61	2,73
1,6*1,08					1,728		0,00
-0,028					-0,028		0,00
Súčet					1,700		0,00
41	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6	t	0,001	6,15	0,01
Celkom							12 083,98

Rozpočet:

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu
 Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť : Hlavný objekt

Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							204 739,93
1 Zemné práce							3 733,56
1	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	13,400	6,017	80,63
2	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za leplivosť horniny 3	m3	13,400	0,241	3,23
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	53,400	6,017	321,32
4	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za leplivosť horniny 3	m3	53,400	0,241	12,85
5	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3	m3	54,300	6,017	326,73
6	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za leplivosť horniny 3	m3	54,300	0,241	13,07
7	001	133201101	Výkop šachty zapaženej, homina 3 do 100 m3	m3	20,100	29,003	582,96
8	001	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za leplivosť horniny 3	m3	20,100	4,573	91,92
9	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	141,200	4,212	594,74
10	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	141,200	0,722	101,96
11	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	t	211,800	6,258	1 325,42
141,2*1,5					211,800		
12	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	514,700	0,542	278,73
2 Zakladanie							32 545,93
13	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	14,200	31,650	449,44
14	011	274313611	Betón základových pásov a pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	26,300	107,106	2 816,89
15	011	274321311	Betón základových pásov a pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	101,400	115,530	11 714,77
16	011	274351215	Debnenie stien základových pásov a pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	79,600	14,417	1 147,61
17	011	274351216	Debnenie stien základových pásov a pätiiek, odstránenie-dielce	m2	79,600	2,672	212,66
18	011	274361821	Výstuž základových pásov a pätiiek z ocele 10505	t	10,140	1 179,371	11 958,82
19	015	278382531	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu železového tr. C 16/20, zložitost I	m3	24,000	176,906	4 245,74
5,2*5,5*0,5					14,300		
8,1*3,0*0,4					9,720		
Medzisúččet					24,020		
-0,02					-0,020		
Súččet					24,000		
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							28 333,57
20	011	311231471	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P8	m3	91,200	159,456	14 542,37
21	011	311231472	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	m3	35,900	154,401	5 543,01
22	011	314231126	Murivo komínov z tehál dĺžky 290mm P 20-25M MC 10	m3	1,300	151,393	196,81
23	012	317121109	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	25,000	3,851	96,28
24	593	5934113000	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP š. 120xv. 65xdl. 1000 mm	ks	7,000	8,280	57,96
25	593	5934113100	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1250 mm	ks	18,000	10,494	188,89
26	012	317121110	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180	ks	75,000	5,054	379,08

Rozpočet:

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu
 Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť: Hlavný objekt
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
27	593	5934113200	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1500 mm	ks	75,000	12,756	956,73
28	012	317121116	Montáž prekl. POROTHERM pre svell. otv. nad 180 cm	ks	27,000	5,897	159,22
29	593	5934113600	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x2500 mm	ks	20,000	22,288	445,75
30	593	5934113500	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x2250 mm	ks	1,000	19,857	19,86
31	593	5934113800	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x3000	ks	36,000	27,679	996,45
6 * 6					36,000		
32	011	332381112	Stĺpy železobetónové z rúr železobetónových d 300mm	m	71,400	30,688	2 191,10
33	011	342242000	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm	m2	93,300	23,467	2 189,48
34	011	342242100	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8, 00 cm	m2	17,300	21,421	370,59
4 Vodorrovné konštrukcie							50 156,45
35	011	411127130	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 6, 80 m a vložiek ST25 s podstĺpkovaním a dobetonovaním	m2	162,500	45,755	7 435,15
6,8*23,9					162,520		
-0,02					-0,020		
Súčet					162,500		
36	011	411127131	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 7, 00 m a vložiek ST25 s podstĺpkovaním a dobetonovaním	m2	98,000	46,453	4 552,37
7,0*14,0					98,000		
37	011	411127134	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 7, 60 m a vložiek ST25 s podstĺpkovaním a dobetonovaním	m2	179,400	46,814	8 398,40
7,6*17,0					129,200		
7,6*6,6					50,160		
Medzisúčet					179,360		
0,04					0,040		
Súčet					179,400		
38	011	411127150	Strop z nosníkov PREMACO a vložiek ST20 alebo ST25 nadbetonovanie hr.40 mm	m2	474,000	6,138	2 909,20
474,0					474,000		
39	011	411362021	Výstuž stropov a klenieb, zo zváraných sietí KARI	t	1,720	1 179,371	2 028,52
3,014*474,0*0,001					1,429		
0,2*1,429 "20% krytie					0,286		
Medzisúčet					1,714		
0,006					0,006		
Súčet					1,720		
40	011	413321313	Betón nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	21,900	115,530	2 530,11
41	011	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	243,400	21,060	5 126,05
42	011	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	243,400	3,971	966,63
43	011	413361221	Výstuž nosníkov a trámov 10216	t	0,900	1 179,371	1 061,43
44	011	413361821	Výstuž nosníkov a trámov 10505	t	2,380	1 179,371	2 806,90
45	011	417321313	Betón stuhujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	35,000	115,530	4 043,56
46	011	417351115	Debnenie bočníc stuhujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	199,100	10,711	2 132,48
47	011	417351116	Debnenie bočníc stuhujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	199,100	3,009	599,01
48	011	417361821	Výstuž stuhujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	4,720	1 179,371	5 566,63

Rozpočet:

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu
 Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť : Hlavný objekt

Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							51 629,27
49	011	611421122	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	m2	279,100	10,229	2 854,98
					279,100		
50	011	612421626	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	480,000	6,366	3 055,77
					215,320		
					230,440		
					215,970		
					-68,490		
					-72,300		
					-16,548		
					37,270		
					541,662		
					-62,800		
					1,138		
					480,000		
51	011	612451121	Vnúťorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	m2	62,800	11,794	740,65
					76,120		
					-13,280		
					62,840		
					-0,040		
					62,800		
52	011	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	542,800	1,444	783,87
					542,800		
53	011	621462115	Príprava podkladu - prednástrek BAUMIT Betonkontakt - pod omietky podhľadov	m2	180,600	3,093	558,57
54	011	621462136	Vonkajšia omietka podhľadov BAUMIT vápennocementová jadrová hr. 1,5 cm	m2	268,800	12,155	3 267,20
					180,600		
					88,200		
					268,800		
55	011	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	22,400	12,636	283,05
					23,820		
					-1,470		
					22,350		
					0,050		
					22,400		
56	011	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	481,600	14,417	6 943,33
					273,300		
					74,000		

Rozpočet:

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu
 Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť : Hlavný objekt
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			134,3 "nosníky		134,300		
			Súčet		481,600		
57	011	625981123	Obklad vonkajších stien doskami Lignopor hr. 50mm	m2	56,800	14,441	820,26
58	011	625991020	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 20 mm - systém BAUMIT - bez omietky	m2	28,300	17,330	490,43
			0,2*(2,4*5+3,4*12+6,0*8+5,2*2+6,2*2+6,6*2+4,7) "ostenia		28,300		
59	011	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 40 mm - systém BAUMIT - bez omietky	m2	88,200	19,857	1 751,37
			(0,2+0,5)*(32,2-9,5)+(0,2+1,0)*8,5		26,090		
			(0,2+0,3)*(7,8+7,8)+1/2*(0,2+0,3+0,2+0,6)*(3,7+3,7)		12,610		
			(0,2+0,5)*(7,2+7,2)+(0,2+0,3)*(8,4+8,4)		18,480		
			(0,2+0,5+0,2+0,3)*18,4+(0,2+0,3)*(8,9+8,9)		30,980		
			Medzisúčet		88,160		
			0,04		0,040		
			Súčet		88,200		
60	011	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 100 mm - systém BAUMIT - bez omietky	m2	245,000	30,327	7 430,04
			(3,4+0,15-0,3)*(15,0+17,8+6,9+7,3+6,9+7,7)		200,200		
			(3,75+0,15-0,3)*17,8+0,5*(17,8+8,4*2)		81,380		
			1/2*(5,1-3,4)*(15,0+15,0)		25,500		
			Medzisúčet		307,080		
			(0,6*0,6*5+1,2*1,5*12+1,2*1,8*8+1,0*2,1*2+2,0*2,1*2+2,4*2,1*2+0,9*1,8)		-64,980		
			2,9		2,900		
			Súčet		245,000		
61	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	29,900	144,413	4 317,94
62	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	49,800	132,378	6 592,44
63	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	44,400	126,361	5 610,44
64	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,800	1 179,371	2 122,87
			3,014*(31,6*15,0+8,0*3,0)*0,001		1,501		
			0,2*1,501 "20% krytie		0,300		
			Medzisúčet		1,801		
			-0,001		-0,001		
			Súčet		1,800		
65	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	66,500	40,797	2 712,97
66	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	6,000	14,441	86,65
67	553	5533198100	Zárubňa oceľová 600x1970	ks	3,000	26,837	80,51
68	553	5533198200	Zárubňa oceľová 700x1970	ks	2,000	27,679	55,36
69	553	5533198500	Zárubňa oceľová 800x1970	ks	1,000	29,123	29,12
70	011	642942331	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 4, 5-10m2	ks	2,000	15,524	31,05
71	011	642942591	Osadenie kotevných želez horného vedenia posuvných dverí	ks	3,000	25,513	76,54
72	011	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmŕl, š. do 200 mm	m	32,800	11,433	374,99
			0,6*5+1,2*12+1,2*8+1,1*2+1,8*1*2		32,800		
73	611	6119000200	Parapetná doska .lhkovzdorná DTD - laminát, š. 200 mm	m	34,400	16,2 5	558,88

Rozpočet:

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch

Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu

Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť : Hlavný objekt

Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			32,8*1,05		34,440		
			-0,04		-0,040		
			Súčet		34,400		
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 559,94
74	003	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	580,000	3,009	1 744,99
			2*(5,7+0,15)*(31,6+3,0+15,0)		580,320		
			-0,32		-0,320		
			Súčet		580,000		
75	003	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	1740,000	0,698	1 214,51
			580*3		1740,000		
76	003	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	580,000	0,963	558,40
77	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	459,700	3,971	1 825,63
			29,5+2,9+1,4+5,3+3,3+1,3+1,45+1,1+14,0+61,0+61,0+13,5+4,6+7,5+27,0+44,25		279,100		
			24,0+103,5+53,1		180,600		
			Súčet		459,700		
78	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	498,000	3,009	1 498,28
			31,6*15,0+8,0*3,0		498,000		
79	011	953791131	Odvetrávanie PVC rúrami s ventilačnou hlavickou, ozn. 16	m	6,000	34,298	205,79
80	011	953791139	Odvetrávanie hliníkovými rúrami D 150 mm, ozn. 17	m	39,600	58,487	2 316,09
			6,6*6		39,600		
81	014	953941311	Osadenie železnej rohože s rámom vnútornej s plochou do 0,5 mm m2	ks	2,000	13,479	26,96
82	553	55381800011	Čistiaca rohož kovová 900x450 mm, ozn. 14	ks	2,000	264,757	529,51
83	011	953941414	Osadenie konzoly dĺžky do 1000 mm (za každé zaliatie)	ks	6,000	23,828	142,97
			3*2,0		6,000		
84	553	5539112018	Prenosný hasiaci prístroj práškový, 6 kg	ks	3,000	42,120	126,36
85	011	953941516	Osadenie konzoly pre záclonové kryty, zavesené skrinky, radiátorové držiaky a pod.	ks	3,000	3,009	9,03
86	424	4249517601	Tyč nerezový DN 32 mm dl. 800 mm, ozn. 11	ks	2,000	12,034	24,07
87	424	4249517602	Tyč nerezový DN 32 mm dl. 1100 mm, ozn. 12	ks	1,000	14,441	14,44
88	283	2839100001	Plastová záclona, ozn. 11, 12	m2	13,600	25,272	343,70
			2,0*2,2*2		8,800		
			2,2*2,2		4,840		
			Medzisúčet		13,640		
			-0,04		-0,040		
			Súčet		13,600		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		

Rozpočet:

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na pracovňu
 Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť : Hlavný objekt
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
					0,000		
					0,000		
89	011	953942121	Osadenie ochranného uholníka	ks	38,000	8,183	310,97
90	133	1333154401	Uholník rovnoramenný 11373 60x60x6 mm - dl. 1500 mm, ozn. 22	ks	8,000	13,117	104,94
91	194	1942380001	Uholník ochranný hliníkový L 60x60x6 mm, dl. 1500 mm, ozn. 18	ks	30,000	21,662	649,86
92	011	953943111	Osadenie ostatných výrobkov do muríva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	7,000	8,183	57,28
93	429	42971046101	Vetracia mriežka 150x150 mm, ozn. 16, 23	ks	5,000	18,653	93,27
94	429	42971046901	Vetracia mriežka 250x300 mm, ozn. 15	ks	2,000	27,920	55,84
95	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	32,400	66,189	2 144,53
			28,6		28,600		
			3,8 "umývací rampa		3,800		
			Súčet		32,400		
96	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	258,040	13,840	3 571,16
97	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7741,200	0,241	1 863,21
98	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	258,040	12,034	3 105,36
99	006	981011313	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 20%, -0,35000t	m3	533,600	3,791	2 022,79
99 Presun hmôt HSV							13 781,21
100	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	1590,488	8,665	13 781,21
Práce a dodávky PSV							121 440,84
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							6 316,58
101	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	996,000	0,241	239,73
			2*(31,6*15,0+8,0*3,0)		996,000		
102	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,299	1 636,678	489,37
			996 * 0,0003		0,299		
103	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	498,000	2,648	1 318,49
			31,6*15,0+8,0*3,0		498,000		
104	628	6283228200	Pásy ťažké asfaltované Hydrotit v 60 s 35	m2	572,700	3,370	1 929,79
			498,0*1,15		572,700		
105	711	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou vonne	m2	239,100	7,461	1 784,00
			7,35*17,2+6,55*17,2		239,080		
			0,02		0,020		
			Súčet		239,100		
106	283	2832901000	Folia PVC parozábrana hrúbka 0,2 mm	m2	267,800	0,758	203,04
			239,1*1,12		267,792		
			0,008		0,008		
			Súčet		267,800		
107	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6	lt	2.869	12 751	352,17

Rozpočet:

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu
 Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť : Hlavný objekt

Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
713 Izolácie tepelné							6 203,86
108	713	713112111	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	239,100	2,648	633,03
			7,35*17,2+6,55*17,2		239,080		
			0,02		0,020		
			Súčet		239,100		
109	283	2837640301	Tepelnoizolačné dosky - polystyrén hr. 160 mm	m2	243,900	10,217	2 491,98
			239,1*1,02		243,882		
			0,018		0,018		
			Súčet		243,900		
110	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh. jednovrstvová	m2	279,100	0,842	235,12
			29,5+2,9+1,4+5,3+3,3+1,3+1,45+1,1+14,0+61,0+61,0+13,5+4,6+7,5+27,0+44,25		279,100		
111	631	6314150530	Nobasil PTN hrúbky 40 mm (35 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	284,700	7,100	2 021,45
			279,1*1,02		284,682		
			0,018		0,018		
			Súčet		284,700		
112	713	713191124	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm R500/H pribitím	m2	239,100	3,129	748,13
			7,35*17,2+6,55*17,2		239,080		
			0,02		0,020		
			Súčet		239,100		
113	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,679	27,679	74,15
762 Konštrukcie tesárske							36 146,45
114	762	762313112	Montáž ocefových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	90,000	1,179	106,14
115	311	3113051001	Kotvenie pomúrnice	tk	90,000	6,198	557,79
116	762	762332100	Konštrukcia krovu z priehradových väzníkov s styčnkovými plechmi	m2	575,000	42,241	24 288,43
			18,4*8,9		163,760		
			17,8*7,8		138,840		
			(8,4+7,8)*(7,2+7,2)		233,280		
			3,7*(8,5+9,5)/2		33,300		
			Medzisúčet		569,180		
			5,82		5,820		
			Súčet		575,000		
117	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	125,800	6,904	868,54
			"150/120" 17,5*4+6,7*6+7,8*2		125,800		
118	605	6051592600	Hranoly SM akosť I. - pomúrnica 150x120 mm	m3	2,500	288,585	721,46
			"150/120" (17,5*4+6,7*6+7,8*2)*0,15*0,12		2,264		
			0,1*2,264		0,226		
			Medzisúčet		2,491		
			0,009		0,009		
			Súčet		2,500		
119	762	762341210	Montáž debnenia a latovania stiech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	575,000	3,851	2 214,33
			7,8*32,2+3,7*(8,5+9,5)/2		284,460		

Rozpočet:

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu
 Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť : Hlavný objekt
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			8,4*7,2+8,9*18,4+8,4*7,2		284,720		
			Medzisúččet		569,180		
			5,82		5,820		
			Súččet		575,000		
120	605	6051311000	Dosky omietané SM akosť I., hr. 25 mm	m3	15,820	202,178	3 198,45
			575,0*0,025*1,1		15,813		
			0,007		0,007		
			Súččet		15,820		
121	762	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	575,000	0,782	449,79
122	605	6051716301	Laty SM akosť I. 30x50 mm	m	1920,000	0,560	1 074,43
			575,0/0,33*1,1		1916,667		
			3,333		3,333		
			Súččet		1920,000		
123	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	575,000	0,830	477,46
124	605	6051716302	Laty SM akosť I. 50x50 mm	m	705,000		
			575,0/0,9*1,1		702,778		
			2,222		2,222		
			Súččet		705,000		
125	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	22,970	36,103	829,29
			2,5		2,500		
			15,82		15,820		
			0,03*0,05*1920+0,05*0,05*705		4,643		
			Medzisúččet		22,963		
			0,007		0,007		
			Súččet		22,970		
126	762	762841110	Montáž podbýjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	88,200	2,166	191,06
			(0,2+0,5)*(32,2-9,5)+(0,2+1,0)*8,5		26,090		
			(0,2+0,3)*(7,8+7,8)+1/2*(0,2+0,3+0,2+0,6)*(3,7+3,7)		12,610		
			(0,2+0,5)*(7,2+7,2)+(0,2+0,3)*(8,4+8,4)		18,480		
			(0,2+0,5+0,2+0,3)*18,4+(0,2+0,3)*(8,9+8,9)		30,980		
			Medzisúččet		88,160		
			0,04		0,040		
			Súččet - rímsa		88,200		
127	605	6051309400	Dosky omietané SM akosť I. hr. 25 mm	m3	2,390	202,178	483,21
			88,2*0,025*1,08		2,381		
			0,009		0,009		
			Súččet		2,390		
128	762	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	2,390	9,628	23,01
129	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	15,095	43,926	663,06
764 Konštrukcie klamplarske							2 453,16
130	764	764322221	Montáž oplechovania z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rŠ 330 mm	m	57,600	4,453	256,48
			(7,8+8,4)*2		32,400		

Rozpočet:

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu
 Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť : Hlavný objekt
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			8,9+8,9		17,800		
			3,7+3,7		7,400		
			Súčet		57,600		
131	764	764331240	Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 400 mm	m	50,000	6,619	330,95
			8,6+8,6 "4		17,200		
			17,8 "5		17,800		
			14 "6		14,000		
			Medzisúčet		49,000		
			1		1,000		
			Súčet		50,000		
132	764	764343211	Lemovanie rúry na vlnitej, hladkej,drážkovanej krytine do 30sl,D 300mm	ks	12,000	19,857	238,28
133	764	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpové polkruhové rš 330 mm	m	65,000	7,822	508,45
			32,2		32,200		
			7,2+18,4+7,2		32,800		
			Súčet		65,000		
134	764	764359213	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	10,000	14,441	144,41
135	764	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	32,800	12,403	406,81
			0,6*5+1,2*12+1,2*8+1,1*2+1,8*1*2		32,800		
136	764	764430230	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	5,000	12,997	64,99
137	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	28,000	11,553	323,48
			7*4,0		28,000		
138	764	764454204	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm	m	12,000	12,335	148,02
			3*4,0		12,000		
139	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,631	49,582	31,29
	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé					12 204,49
140	765	765331006	Krytina betónová Bramac MAX drážková - strecha jednoduchá na sucho	m2	575,000	10,560	6 072,11
			18,4*8,9		163,760		
			17,8*7,8		138,840		
			(8,4+7,8)*(7,2+7,2)		233,280		
			3,7*(8,5+9,5)/2		33,300		
			Medzisúčet		569,180		
			5,82		5,820		
			Súčet		575,000		
141	765	765331036	Krytina betónová Bramac MAX drážková - hrebeň z hrebenáčov na sucho s pásom samolepiacim	m	14,400	7,100	102,24
			7,2+7,2		14,400		
142	765	765331146	Krytina betónová Bramac MAX drážková - štítové hrany zo škridiel krajných s ozubom	m	57,600	19,618	1 130,02
			(7,8+8,4)*2		32,400		
			8,9+8,9		17,800		
			3,7+3,7		7,400		

Rozpočet:

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch

Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu

Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť : Hlavný objekt

Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Súčť					57,600		
143	765	765331521	Krytina betónová Bramac - škridly drážkové z plexiskla	ks	8,000	17,414	139,31
144	765	765331661	Krytina betónová Bramac - vetracia mriežka š. 52 mm	m	83,400	1,530	127,57
32,2					32,200		
7,2+18,4+7,2					32,800		
18,4					18,400		
Súčť					83,400		
145	765	765901301	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Univer. 140 gr/m2	m2	575,000	3,009	1 729,95
146	673	6735241400	Fólia BRAMAC 140 g/m2 Univerzál š. 1500 mm	m2	661,300	3,237	2 140,80
575,0*1,15					661,250		
0,05					0,050		
Súčť					661,300		
147	765	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	25,344	30,086	762,50
766 Konštrukcie stolárske							17 621,84
148	766	766620001	Montáž plastových a hliníkových výplní otvorov	m	189,000	12,034	2 274,50
2*(1,2*5+2,7*12+3,0*8)					124,800		
2*(2,6*2+3,3) *vnútorné					17,000		
Medzisúčť - okná					141,800		
(1,2+2*2,4)*2					12,000		
(2,0+2*2,4)*2					13,600		
(0,9+2*2,4)*2					11,400		
(0,9+2*2,1)*2					10,200		
Medzisúčť - dvere					47,200		
Súčť					189,000		
149	611	6114107100	Plastové okno jednokridlové sklopné 600x600 mm, ozn. 1	ks	5,000	96,275	481,38
150	611	6114116700	Plastové okno jednokridlové otvárací-sklopné 1200x1500 mm, ozn. 2	ks	12,000	192,550	2 310,60
151	611	6114116703	Plastové okno jednokridlové otvárací-sklopné 1200x1800 mm, ozn. 2'	ks	8,000	228,654	1 829,23
152	611	6114116600	Plastové okno jednokridlové otvárací-sklopné 1100x1500 mm, ozn. 5	ks	2,000	168,482	336,96
153	611	6114120700	Plastové okno dvojkridlové sklopné 1800x1500 mm, ozn. 9	ks	1,000	276,791	276,79
154	553	5534130401	Hliníkové dvere vchodové jednokridlové so sklápacím nadsvetlíkom 1200x2400 mm, ozn. 3	ks	2,000	1 444,128	2 888,26
155	553	5534130301	Hliníkové dvere vchodové dvojkridlové so sklápacím nadsvetlíkom 2000x2400 mm, ozn. 4	ks	2,000	1 790,719	3 581,44
156	611	6114123800	Plastové dvere vnútorné jednokridlové 900x2400 mm, ozn. 5	ks	2,000	661,892	1 323,78
157	611	6114122300	Plastové dvere vchodové jednokridlové 900x2100 mm, ozn. 19, 20	ks	2,000	613,754	1 227,51
158	766	766660001	Montáž dverového krídla jednokridlového do oceľovej alebo fošňovej zárubne	ks	7,000	12,275	85,93
159	611	6116171100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné 600x1970 mm, ozn. 6	ks	3,000	95,312	285,94
160	611	6116172100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné 700x1970 mm, ozn. 7	ks	2,000	95,312	190,62
161	611	6116173100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné 800x1970 mm, ozn. 8	ks	1,000	95,312	95,31
162	611	6116176101	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné posuvné 1. 100x2000 mm, ozn. 10	ks	1,000	94,757	264,76

Rozpočet:

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na pracovňu
 Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť : Hlavný objekt

Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
163	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	9,000	3,129	28,16
164	611	6118712100	Prah dubový dĺžky 62 šírky 15 cm	ks	3,000	6,138	18,41
165	611	6118714100	Prah dubový dĺžky 72 šírky 15 cm	ks	2,000	7,822	15,64
166	611	6118716100	Prah dubový dĺžky 82 šírky 15 cm	ks	1,000	8,701	8,70
167	611	6118718100	Prah dubový dĺžky 92 šírky 15 cm	ks	3,000	10,253	30,76
168	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	3,061	21,939	67,15
767 Konštrukcie doplnkové kovové							16 539,01
169	767	767113120	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 6 do 9 m2	m2	6,600	6,138	40,51
2,2*3,0					6,600		
170	553	5534230312	Oceľová zasklená stena 2200x3000 mm, ozn. 13	ks	1,000	1 191,406	1 191,41
171	767	767659001	Montáž vrát garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy do 6 m2	ks	2,000	118,178	236,36
172	553	5534371462	Garážové vráta výšuvné 2400x2400 mm, ozn. 21	ks	2,000	1 465,790	2 931,58
173	553	5534371550	Motor + diaľkové ovládanie do 3000x2525 mm	ks	2,000	200,565	401,13
174	767	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	54,200	9,387	508,77
0,8*0,8*5+1,4*1,7*12+1,4*2,0*8					54,160		
0,04					0,040		
Súčet					54,200		
175	553	55301001371	Kovové konštrukcie - mreže pevné okenné s náterom	m2	54,200	114,567	6 209,56
176	767	767662210	Montáž mreží pevných otváracích	m2	20,600	6,138	126,43
1,4*2,6*2+2,2*2,6*2+0,9*2,1					20,610		
-0,01					-0,010		
Súčet					20,600		
177	553	55301001161	Kovové konštrukcie - mreže dverí otváracé s náterom	m2	20,600	122,510	2 523,71
178	767	7679951061	Premiestnenie umývacej rampy	kg	1500,000	1,504	2 256,45
179	767	998767101	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,418	33,095	113,12
771 Podlahy z dlaždíc							8 886,80
180	771	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	130,700	2,527	330,31
2*(3,15+6,5+1,5+1,9)-							
(2,0+0,8*2+2,0+0,9+0,8+0,6)+0,4*4+0,15*2					20,100		
2*(8,35+7,3+8,35+7,3)-(1,0+0,9+2,0)*2+0,25*8					56,800		
2*(1,5+2,45+3,05*2+4,15+6,3+6,5*2)-							
(0,8+1,8+1,2*2+2,0+0,9*3+2,4*2)+(0,4*2+0,25*2)					53,800		
Súčet					130,700		
181	597	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom 200x100 mm	m2	13,300	17,811	236,89
130,7*0,1*1,02					13,331		
-0,031					-0,031		
Súčet					13,300		
182	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	300,000	12,636	3 790,84
29,5+2,9+1,4+5,3+3,3+1,3+1,45+1,1+61,0+4,6+7,5					119,350		
0,05					0,050		
Medzisúčet					119,400		
24,0+103,5+53,1					180,600		
Medzisúčet - vonkajšie					180,600		

Rozpočet:

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu
 Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť: Hlavný objekt
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Súčel					300,000		
183	597	5976498060	Dlaždice keramické protimykové 200x200 mm	m2	121,800	13,719	1 671,00
119,4*1,02					121,788		
0,012					0,012		
Súčel					121,800		
184	597	5976498061	Dlaždice keramické protimykové 200x200 mm - mrazuvzdorné	m2	184,200	15,043	2 770,92
180,6*1,02					184,212		
-0,012					-0,012		
Súčel					184,200		
185	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	5,467	15,885	86,85
775 Podlahy vlysové a parketové							686,06
186	775	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním - laminované tabule	m2	27,500	7,822	215,11
14,0+13,5					27,500		
187	611	6119800200	Laminátové parkety 1285x195x6,2 mm	m2	27,800	14,441	401,47
27,5*1,01					27,775		
0,025					0,025		
Súčel					27,800		
188	611	6119800950	Lišta soklová - drevená lišta 30x10 mm	m	30,600	2,046	62,60
2*(5,0+3,2+5,0+3,3)-(0,9*2+0,6+0,9)					29,700		
0,03*29,7					0,891		
Medzisúčel					30,591		
0,009					0,009		
Súčel					30,600		
189	775	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,233	29,484	6,87
777 Podlahy syntetické							1 518,84
190	773	777145033	Podlahy liate polyesterové hr. 3 mm	m2	88,000	12,636	1 111,98
61,0+27,0					88,000		
191	773	777615213	Nátory epoxidových podláh betónových dvojnásobne - protišmykové	m2	44,300	9,026	399,84
44,25					44,250		
0,05					0,050		
Súčel					44,300		
192	773	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,389	18,052	7,02
781 Dokončovacie práce a obklady							3 211,47
193	771	781445013	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x100 mm	m2	62,800	18,846	1 183,52
2*2,2*(0,9+1,55+2,4+2,15+1,5+2,15+1,1+1,2+0,9+1,15*3)					76,120		
-(0,6*2+0,6+0,8*2+0,6*5)*2,0-0,6*0,2*4					-13,280		
Medzisúčel					62,840		
-0,04					-0,040		
Súčel					62,800		
194	597	5976600000	Obkladačky keramické 200x100 mm	m2	64,100	16,367	1 049,11
62,8*1,0"					64,056		
0,044					0,044		

Rozpočet:

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu
 Podčasť: Práce HSV a PSV

Časť : Hlavný objekt

Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet					64,100		
195	771	781445205	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 300x150 mm	m2	22,400	18,846	422,15
			2*0,3*(17,8+6,9+15,0)		23,820		
			-0,3*(1,0+2,0*2+2,4*2+1,0+1,0)+0,3*0,15*6+0,45*4		-1,470		
			Medzisúčet		22,350		
			0,05		0,050		
			Súčet		22,400		
196	597	5987800051	Obklad keramický lesklý mrazuvzdorný	m2	22,900	22,865	523,62
			22,4*1,02		22,848		
			0,052		0,052		
			Súčet		22,900		
197	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6	t	1,832	18,052	33,07
783			Dokončovacie práce - nátery				7 750,30
198	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emallov.	m2	185,100	5,668	1 049,18
199	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	185,100	2,527	467,79
200	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1817,400	3,430	6 233,33
			"150/120" (17,5*4+6,7*6+7,8*2)*0,34		42,772		
			2*575,0 "debneenie		1150,000		
			2*(0,03+0,05)*1920+2*(0,05+0,05)*705 "laty		448,200		
			2*88,2 "rímsa		176,400		
			Medzisúčet		1817,372		
			0,028		0,028		
			Súčet		1817,400		
784			Dokončovacie práce - maľby				1 901,97
201	784	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	759,100	0,700	531,68
			279,1+480,0		759,100		
202	784	784423271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	759,100	1,805	1 370,30
Celkom							326 180,77

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu
 Podčasť: Zdravotechnika, vykurovanie a elektroinštalácia

Časť : Hlavný objekt

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné 800,51

1	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	200,000	2,95	589,37
2	283	2837741530	Izolácia potrubia PP - trubice d18 hr. 20 mm	m	55,000	0,24	13,28
3	283	2837741542	Izolácia potrubia PP - trubice d22 hr. 20 mm	m	90,000	0,26	23,10
4	283	2837741555	Izolácia potrubia PP - trubice d28 hr. 20 mm	m	35,000	0,49	17,15
5	283	2837741568	Izolácia potrubia PP - trubice d32 hr. 20 mm	m	20,000	0,83	16,57
6	713	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	27,000	3,20	86,31
7	283	2837741581	Izolácia potrubia PP- trubice d42 hr. 20 mm	m	25,000	1,77	44,33
8	283	2837741598	Izolácia potrubia PP - trubice d54 hr. 20 mm	m	2,000	3,67	7,35
9	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,103	29,77	3,07

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 815,24

10	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	25,000	15,50	387,60
11	721	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, 8	m	15,000	17,66	264,93
12	721	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	12,000	18,93	227,21
13	721	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	2,000	10,58	21,16
14	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	10,000	10,46	104,64
15	721	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	m	6,000	11,70	70,21
16	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,000	1,92	3,85
17	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	6,000	2,12	12,74
18	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	11,000	3,15	34,65
19	721	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	5,000	8,42	42,11
20	551	5516275101	Podlahový vpust s nerezovou mriežkou 150x150 mm	ks	5,000	79,47	397,34
21	721	721221141	Zápachová uzávierka pre práčku alebo umývačku riadu DN 40/50 HUL 400	ks	5,000	33,78	168,92
22	721	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.68 D 110/600	ks	1,000	19,27	19,27
23	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	58,000	0,60	34,64
24	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	12,000	0,77	9,24
25	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,899	18,58	16,71

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 233,44

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na pracovňu
 Podčasť: Zdravotechnika, vykurovanie a elektroinštalácia

Časť : Hlavný objekt

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
26	721	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	35,000	18,41	644,31
27	721	722130215	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	25,000	23,13	578,34
28	721	722130216	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	2,000	28,27	56,53
29	721	722172220	Potrubie z plastových rúrok PPR DN 15x2,2 mm	m	5,000	6,31	31,56
30	721	722172221	Potrubie z plastových rúrok PPR DN 20x2,8 mm	m	10,000	6,58	65,80
31	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	17,000	5,54	94,20
32	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	9,000	4,93	44,41
33	721	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	4,000	9,97	39,90
34	721	722239102	omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	4,000	2,66	10,64
35	551	5511122800	Ventil priamy priechodný K 83 DN 20 - napojenie pračiek	ks	4,000	6,57	26,27
36	721	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1	ks	4,000	2,89	11,57
37	551	5511123001	Ventil priamy priechodný nátrubkový s odvodnením K 125 DN 25	ks	1,000	9,72	9,72
38	551	5511123000	Ventil priamy priechodný KE 83 DN 25	ks	3,000	9,72	29,15
39	721	722239106	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 2	ks	1,000	5,31	5,31
40	551	5511123401	Ventil priamy priechodný nátrubkový s odvodnením K 125 DN 50	ks	1,000	16,12	16,12
41	721	7222541261	Požiarne príslušenstvo - hydrantová skriňa navijáková systému NOHA	súb	1,000	396,36	396,36
42	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	77,000	1,24	95,22
43	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	77,000	0,79	61,08
44	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	1,001	16,92	16,93
725		Zdravotechnika - zariad. predmety				0,00	1 976,89
45	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	2,000	28,19	56,37
46	642	6420136050	Sanitárna keramika - WC kombi so sedátkom	ks	2,000	160,80	321,61
47	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	2,000	28,22	56,44
48	642	6420137810	Sanitárna keramika - umývadlo 60 cm	ks	2,000	42,95	85,91
49	721	725219601	Montáž stĺpa umývadla	súb	2,000	2,99	5,97
50	642	6420137330	Sanitárna keramika - stĺp k umývadlu	ks	2,000	39,27	78,54
51	721	725291621	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov nerezové - zásobník toaletných papierov	súb	2,000	47,61	95,22

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na pracovňu
 Podčasť: Zdravotechnika, vykurovanie a elektroinštalácia

Časť : Hlavný objekt

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
52	721	725291631	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov nerezové - zásobník papierových uterákov	súb	2,000	68,36	136,73
53	721	725291641	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov nerezové - madlo sprchové 750 x 450 mm	súb	1,000	30,17	30,17
54	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, díturvitová	súb	1,000	21,90	21,90
55	642	6420137930	Sanitárna keramika - výlevka díturvitová s mrežou	ks	1,000	185,29	185,29
56	721	725539105	Montáž tlakového ohrievača do 160 l	súb	1,000	62,27	62,27
57	484	4843885500	Ohrievač vody elektrický akumulčný s objemom 120 l	ks	1,000	239,86	239,86
58	721	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	5,000	4,21	21,06
59	551	5514014301	Ventil výtokový so spätnou klapkou, typ T212, DN 15	ks	5,000	12,97	64,86
60	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	4,000	4,95	19,79
61	551	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	4,000	13,09	52,36
62	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	6,49	6,49
63	551	5514647100	Výtokové armatúry - nástenná drezová batéria	ks	1,000	111,84	111,84
64	721	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	2,000	7,75	15,49
65	551	5514646660	Výtokové armatúry - batéria umývadlová stojánková DN 15	ks	2,000	79,54	159,08
66	721	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou, termostatická	ks	1,000	10,11	10,11
67	551	5514646500	Výtokové armatúry - batéria sprchová s hadicou	ks	1,000	67,45	67,45
68	721	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	2,22	2,22
69	551	5514674460	Pevný nástenný držiak sprchy, chróm	ks	1,000	58,04	58,04
70	721	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	1,000	2,75	2,75
71	642	6420134660	Dvierka plastové 150x150 mm	ks	1,000	4,20	4,20
72	721	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,253	19,31	4,88
731		Ústredné kúrenie, kotelne					1 544,34
73	731	731259200	Montáž kotla elektrického	súb	2,000	85,50	171,00
74	484	4847887030	Vykurovací technika - elektrokotol s výkonom 8 kW	ks	1,000	627,60	627,60
75	484	4847887080	Vykurovací technika - elektrokotol s výkonom 24 kW	ks	1,000	737,68	737,68
76	731	998731101	Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,071	113,57	8,06
732		Ústredné kúrenie, strojovne					35,60
77	731	732331611	Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 12 l	súb	1,000	35,35	35,35
78	731	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	49,52	0,25

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na pracovňu
 Podčasť: Zdravotechnika, vykurovanie a elektroinštalácia

Časť : Hlavný objekt

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							3 099,53
79	731	733151303	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 15x1 mm	m	50,000	17,17	858,62
80	731	733151305	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 22x1 mm	m	80,000	20,80	1 664,04
81	731	733151306	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	m	20,000	25,26	505,14
82	731	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	150,000	0,47	70,00
83	731	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	34,73	1,74
734 Ústredné kúrenie, armatúry.							0,00
84	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	36,000	2,23	80,22
85	422	4228461158	Prípojovacia sada HERZ-3000, pre kompaktné vykurovacie telesá	ks	18,000	19,63	353,41
86	484	4849211033	Termostatická hlavica HERZ "H"	ks	18,000	16,09	289,57
87	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	12,000	2,73	32,76
88	551	5517400500	Armatúry a príslušenstvo - guľový kohút DN 20, voda	ks	8,000	3,93	31,45
89	551	5517400380	Armatúry a príslušenstvo - filter závitový DN 20	ks	2,000	3,49	6,98
90	551	5517401171	Armatúry a príslušenstvo - spätný ventil DN 20	ks	2,000	3,48	6,95
91	731	734251140	Ventil poistný do expanzomatov závitový, typ PV18, 60/70st. C na membránu G 1	ks	1,000	102,15	102,15
92	731	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	6,25	12,51
93	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	26,77	0,24
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							1 886,73
94	731	735158110	Vykurovacie telesá panelové - tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	4,000	2,88	11,53
95	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové - tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	14,000	5,61	78,56
96	731	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	4,000	10,00	39,99
97	484	4845301000	Vykurovacie telesá doskové KORAD 10VK 500x500	ks	1,000	25,98	25,98
98	484	4845366460	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11VK 500x500	ks	2,000	40,96	81,92
99	484	4845366620	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11VK 600x600	ks	1,000	48,26	48,26
100	731	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	súb	14,000	19,27	269,81
101	484	4845374200	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21VK 600x600	ks	1,000	64,09	64,09
102	484	4845380400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22VK 600x700	ks	3,000	82,64	247,93

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu
 Podčasť: Zdravotechnika, vykurovanie a elektroinštalácia

Časť : Hlavný objekt

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
103	484	4845380500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22VK 600x900	ks	9,000	99,57	896,12
104	484	4845380550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22VK 600x1000	ks	1,000	108,02	108,02
105	731	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,459	31,65	14,53

M Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

18 321,33

106	921	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	150,000	0,93	139,99
107	345	3450702800	I-Rúrka HFXP 25	m	157,500	2,25	354,80
108	921	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	105,000	0,93	97,99
109	345	3450906511	Krabica KP pod omietkou	ks	105,000	0,20	21,07
110	921	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	3,000	2,45	7,35
111	345	3450913000	Krabica KO-125	ks	3,000	1,89	5,66
112	921	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	45,000	4,08	183,74
113	345	3450907510	Krabica KR pod omietkou	ks	45,000	1,83	82,47
114	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	43,000	0,58	25,08
115	345	3452104700	G-kabl.oko CU 1,5; CU 2,5	ks	43,000	0,23	9,83
116	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	25,000	0,64	16,04
117	345	3452105100	G-Káblové oko CU 4	ks	10,000	0,30	2,97
118	345	3452105400	G-Káblové oko CU 6	ks	15,000	0,50	7,44
119	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	20,000	0,82	16,33
120	345	3452106000	G-Káblové oko CU 10	ks	15,000	0,43	6,40
121	345	3452106800	G-Káblové oko CU 16	ks	5,000	0,46	2,28
122	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	16,000	1,75	28,00
123	345	3450201321	Spínač jednopólový č. 1, IP 20	ks	16,000	4,32	69,12
124	921	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	7,000	2,10	14,70
125	345	3450201483	Prepínač sériový č. 5, IP 20	ks	7,000	5,58	39,08
126	921	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	8,000	2,92	23,33
127	345	3450201572	Prepínač striedavý č. 6, IP 20	ks	8,000	4,51	36,10
128	921	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	8,000	2,10	16,80
129	345	3450202280	Prepínač sériový č. 5 do vlhka, IP44	ks	8,000	8,48	67,87
130	921	210110531	Prepínač vačkový v kryte, so zásuvkou a poistkami vrátane zapojenia ~ 25 VZJ 01,02	ks	12,000	5,83	70,00
131	358	3580264700	Bezpečnostný vypínač, IP 44	ks	12,000	25,43	305,14

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na pracovňu
 Podčasť: Zdravotechnika, vykurovanie a elektroinštalácia

Časť : Hlavný objekt

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
132	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	20,000	2,92	58,33
133	345	3450324600	Zásuvka pod omietku dvojité, IP 20	ks	20,000	4,49	89,90
134	921	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	21,000	3,87	81,34
135	345	3450329900	Zásuvka do vlhka nástenná, IP 44	ks	16,000	8,28	132,49
136	345	3450329902	Zásuvka do vlhka nástenná, IP 55	ks	5,000	4,06	20,30
137	921	210111113	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	1,000	4,33	4,33
138	345	3450338500	Zásuvka CZG 1643	ks	1,000	9,36	9,36
139	921	210190000	Hlavná ochranná prípojnica HOP	ks	1,000	5,83	5,83
140	921	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	191,56	191,56
141	357	3570103801	Rozvádzač RH - plastová skriňa HAGER do 63A - komplet s náplňou	ks	1,000	4 083,10	4 083,10
142	921	210200005	Svietidlo žiarovkové - 60 W, bytové stropné	ks	12,000	7,00	84,00
143	348	3480224600	Svietidlo stropné 60W, IP 20	ks	5,000	37,33	186,66
144	348	3480224601	Svietidlo stropné 60W, IP 44	ks	7,000	38,50	269,48
145	921	210200027	Svietidlo žiarovkové - 60 W, nástenné	ks	14,000	7,00	97,99
146	348	3480308601	Svietidlo nástenné 13W, IP 43	ks	7,000	37,33	261,32
147	348	3480308701	Svietidlo nástenné 26W, IP 43	ks	7,000	38,50	269,48
148	921	210201018	Svietidlo žiarivkové - 4x20 W, stropné	ks	3,000	7,00	21,00
149	348	3480013600	Svietidlo stropné 4x18W, IP 20	ks	3,000	58,33	174,99
150	921	210201021	Svietidlo žiarivkové - 2x40 W, stropné s krytom	ks	28,000	7,00	195,99
151	348	3480012430	Svietidlo stropné 2x36W, IP 20	ks	12,000	43,36	520,35
152	348	3480012400	Svietidlo stropné 2x36W, IP 44	ks	16,000	36,01	576,21
153	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	74,000	5,23	386,75
154	156	1561522500	Drôt pozinkovaný D 8.00 mm	kg	26,000	1,36	35,40
155	156	1561523500	Drôt pozinkovaný D 10.00 mm	kg	8,100	1,36	11,03
156	354	3540403700	HR-Podpera PV 12	ks	25,000	1,01	25,37
157	354	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	25,000	1,05	26,37
158	921	210220201	Zachyt.tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	18,67	18,67
159	354	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	1,000	9,86	9,86
160	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiiek (SS, SR 03)	ks	7,000	2,65	18,54
161	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	7,000	0,52	3,63
162	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutki (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	9,000	3,71	33,39
163	354	3540406200	HR-Svorka SO	ks	5,000	1,15	5,77
164	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	3,000	1,39	4,18
165	354	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	1,000	1,27	1,27
166	921	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	30,000	2,78	83,30

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na pracovňu
 Podčasť: Zdravotechnika, vykurovanie a elektroinštalácia

Časť : Hlavný objekt

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
167	354	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	30,000	1,34	40,18
168	921	210220351	Uzemňovacia doska (ZD 02) 1000x500 mm bez príslušenstva	ks	6,000	8,35	50,12
169	354	3540500200	HR-Zemniaca doska ZD 02	ks	6,000	30,21	181,29
170	921	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	3,000	9,17	27,51
171	354	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	6,000	0,84	5,01
172	354	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	3,000	5,84	17,53
173	921	210220451	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	100,000	0,47	46,66
174	341	3410403400	Vodič medený CY 6 žltozelený	m	105,000	0,63	65,66
175	921	210800530	Vodič NN a VN voľne uložený CY 25	m	30,000	0,58	17,50
176	341	3410405900	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	31,500	3,36	105,76
177	921	210810000	Vnútorná kábeláž silnoprúdu	m ²	459,700	15,40	7 078,98
178	R	PM-21	Podružný materiál	%	3,000	65,33	195,99
179	R	PPV-21	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	140,34	842,05
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,00	1 497,56
180	946	460070103	Jama pre uložen. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3	ks	3,000	177,67	533,02
181	R	PPV-46	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	192,91	964,54
OST		Ostatné					1 921,39
182	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	17,50	1 259,93
183	HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie	hod	35,000	18,90	661,46
Celkom							36 048,79

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu
 Časť: SO-06.2 Vodovodná prípojka

JKSO:
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							1 864,22
1	221	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	20,000	32,48	649,61
			0,8*25,0		20,000		0,00
2	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	26,000	31,55	820,23
			0,8*(1,5-0,2)*25,0		26,000		0,00
3	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	7,000	4,99	34,90
			3,0*4,0		7,000		0,00
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,000	0,96	6,70
5	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	t	10,500	14,01	147,12
			7,00*1,5		10,500		0,00
6	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,000	3,09	58,80
			26,0-7,0		19,000		0,00
7	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,000	11,58	46,32
			0,8*0,2*25,0		4,000		0,00
8	583	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	t	6,880	14,61	100,54
			4,0*1,03*1,67		6,880		
4 Vodorovné konštrukcie							93,57
9	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,000	31,19	93,57
			0,8*0,15*25,0		3,000		
5 Komunikácie							445,03
10	221	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.200 mm	m2	20,000	22,25	445,03
8 Rúrové vedenie							670,40
11	271	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	25,000	0,10	2,46
12	286	2861126700	Rúry pre rozvod vody rPE DN 50 mm	m	26,300	2,01	52,97
			25,0*1,05		26,250		0,00
			0,05		0,050		0,00
			Súčet		26,300		0,00
13	286	2861668200	Prechodka D/R" 50/6/4"	ks	1,000	3,66	3,66
14	271	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000	17,50	17,50
15	286	2861636300	Guľový kohút z dlhými ramenami DN 50	ks	1,000	148,08	148,08
16	271	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	17,67	17,67
17	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	25,000	2,10	52,50
18	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	25,000	0,44	11,05
19	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	168,05	336,10
20	271	999401111	Osadenie poklopu liatiového ventilového	ks	1,000	12,34	12,34
21	552	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	1,000	16,07	16,07

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na pracovňu
Časť: SO-06.2 Vodovodná prípojka

JKSO:
Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 896,03
22	221	919736113	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	50,000	27,36	1 367,99
2*25,0					50,000		0,00
23	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	10,000	2,06	20,63
24	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km - do 20 km	t	200,000	0,42	83,50
25	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,000	25,59	255,92
26	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,000	16,80	167,99
99 Presun hmôt HSV							116,90
27	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	22,612	5,17	116,90

Celkom

5 086,16

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu
 Časť: SO-06.3 Kanalizačná prípojka

JKSO:
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							5 038,19
1	221	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	37,800	32,48	1 227,77
			0,6*(98-35)		37,800		
2	001	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	6,200	31,55	195,59
			0,8*1,8*3,0 "do ČS		4,320		
			1,9 "šachta		1,900		
			Medzisúččet		6,220		
			-0,02		-0,020		
			Súččet		6,200		
3	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	94,100	7,12	670,22
			0,6*1,6*98,0		94,080		
			0,02		0,020		
			Súččet		94,100		
4	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna - príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	94,100	0,12	11,56
5	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	324,400	2,32	752,91
			2*1,8*3,0 "do ČS		10,800		
			2*1,6*98,0		313,600		
			Súččet		324,400		
6	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ²	324,400	0,72	235,03
7	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m ³	30,800	4,99	153,56
			24,5+6,3		30,800		
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	30,800	0,96	29,50
9	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	t	46,200	14,01	647,33
			30,8*1,5		46,200		0,00
10	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	69,500	3,09	215,07
			6,2+94,1-30,8		69,500		0,00
11	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	24,500	11,58	283,71
			0,8*0,4*3,0		0,960		
			0,6*0,4*98,0		23,520		
			Medzisúččet		24,480		
			0,02		0,020		
			Súččet		24,500		
12	583	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	t	42,150	14,61	615,95
			24,5*1,03*1,67		42,142		
			0,008		0,008		
			Súččet		42,150		
4 Vodorovné konštrukcie							264,24
13	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	6,700	31,19	208,98
			0,8*0,15*3,0		0,360		
			0,6*0,1*98,0		5,880		

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na pracovňu
 Časť: SO-06.3 Kanalizačná prípojka

JKSO:
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			Medzisúččet		6,240		
			0,2*pi*0,8*0,8 "šachta		0,402		
			0,058		0,058		
			Súččet		6,700		
14	271	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,300	125,91	37,77
			0,5*0,5*0,5*2		0,250		
			0,05		0,050		
			Súččet		0,300		
15	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,000	8,74	17,49
			4*0,5*0,5*2		2,000		
5 Komunikácie							841,10
16	221	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.200 mm	m2	37,800	22,25	841,10
8 Rúrové vedenie							7 179,53
17	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	98,000	0,16	15,64
18	286	2861126800	Rúry pre rozvod vody rPE PN 10, D 63 x4.5	m	100,000	2,20	219,81
			98,0*1,02		99,960		
			0,04		0,040		
			Súččet		100,000		
19	286	2861667900	Prechodka 5/4*2"	ks	1,000	3,14	3,14
20	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	3,000	0,71	2,14
21	286	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6	m	3,300	4,94	16,29
			3,0*1,093		3,279		0,00
			0,021		0,021		0,00
			Súččet		3,300		0,00
22	271	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150	ks	1,000	2,89	2,89
23	286	2864201700	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 160	ks	1,000	4,54	4,54
24	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	1,000	2,97	2,97
25	286	2862300600	PVC-U tvarovka ANPL 160/90 mm	ks	1,000	59,35	59,35
26	271	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1,000	11,20	11,20
27	271	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	13,90	13,90
28	551	5511084801	Ventil priamy KE 181 2"	ks	1,000	80,05	80,05
29	422	4229121000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	1,000	24,57	24,57
30	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	98,000	2,10	205,79
31	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	98,000	0,44	43,32
32	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	3,000	1,35	4,05
33	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	168,05	336,10
34	271	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30	ks	1,000	374,69	374,69
35	592	5922430001	Prefabrikovaná prečerpávací šachta DN 120	ks	1,000	5 526,00	5 526,00

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu
 Časť: SO-06.3 Kanalizačná prípojka

JKSO:
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
36	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	18,57	18,57
37	552	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40t, D 600 mm	ks	1,000	127,12	127,12
38	271	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	12,34	12,34
39	552	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	1,000	16,07	16,07
40	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	98,000	0,60	58,97
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							4 445,34
41	221	919736113	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	126,000	27,36	3 447,34
2*(98-35)					126,000		
42	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	18,900	2,06	38,99
43	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km - do 20 km	t	378,000	0,42	157,82
44	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	18,900	25,59	483,68
45	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	18,900	16,80	317,50
99 Presun hmôt HSV							446,95
46	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	86,452	5,17	446,95
Práce a dodávky PSV							
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							55,67
47	721	722130214	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	2,000	18,57	37,13
48	721	722229104	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	2,000	1,66	3,32
49	551	5517400630	Armatúry a príslušenstvo - guľový kohút 5/4"	ks	1,000	7,34	7,34
50	551	5517401180	Armatúry a príslušenstvo - spätná klapka zvislá 5/4"	ks	1,000	7,74	7,74
51	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,028	5,05	0,14
724 Zdravotechnika - strojné vybavenie							741,07
52	721	724149101	Montáž čerpadla vodovodného strojového ponomého bez potrubia	ks	1,000	22,53	22,53
53	426	4260403101	Čerpadlo 1 1/4" EFRU s príslušenstvom	ks	1,000	718,38	718,38
54	721	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,030	5,05	0,15
Práce a dodávky M							
21-M Elektromontáže							221,04
55	921	210010000	Prívod elektriny k čerpadlu	ks	1,000	221,04	221,04
Celkom							19 233,13

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na pracovňu
 Časť: SO-06.4 Elektrická prípojka

JKSO:
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

2 192,27

1	345	3450705300	I-Rúrka FXKVS 110	m	4,200	1,75	7,37
2	921	210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm	m	4,000	3,64	14,56
3	921	210100011	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 185 mm2	ks	8,000	4,79	38,29
4	345	3452122300	Káblové oko 185	ks	8,000	3,56	28,44
5	921	210100256	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 185 mm2	ks	2,000	19,14	38,29
6	283	2830167000	Zmršťovacie káblová koncovka 4 x 150 - 4 x 240 mm2	ks	2,000	15,86	31,73
7	921	210191502	Poistková skriňa káblová, osadenie bez murárskych prác a zapojenie vodičov,tenkocementová skriňa SR	ks	1,000	3,46	3,46
8	357	3570328200	Skriňa SR 3	ks	1,000	316,77	316,77
9	358	3581534400	Poistková patróna 315 A	ks	3,000	8,26	24,77
10	921	210901077	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x185 + 95	m	116,000	1,63	189,31
11	341	341020450	Kábel silový hliníkový (N)AYY-JNS 4x185	m	121,800	11,70	1 425,56
12	R	PM-21	Podružný materiál	%	14,446	3,68	53,22
13	R	PPV-21	Podiel pridružených výkonov	%	16,696	1,23	20,50

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 319,11

14	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	110,000	4,29	471,83
15	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	220,000	0,91	199,38
16	583	5833125900	Kamenivo ťažené drobné	t	12,860	27,33	351,44
17	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	110,000	0,32	35,26
18	283	2830002000	Fólia červená výstražná	m	110,000	0,64	70,51
19	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej. 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	110,000	1,61	177,63
20	R	PPV-46	Podiel pridružených výkonov	%	10,636	1,23	13,06

95-M Revízie

85,96

21	950	950101001	Revízia elektrickej prípojky	ks	1,000	85,96	85,96
----	-----	-----------	------------------------------	----	-------	-------	-------

Celkom

3 597,34

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu
 Časť: SO-06.5 Spevnené plochy

JKSO:
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							2 381,42
1	221	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	62,900	8,96	563,86
			4,2*7,9		33,180		0,00
			8,5*3,5		29,750		0,00
			Medzisúččet		62,930		0,00
			-0,03		-0,030		0,00
			Súččet		62,900		0,00
2	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	53,900	6,39	344,18
			0,25*63,6		15,900		0,00
			0,4*95,0		38,000		0,00
			Súččet		53,900		0,00
3	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	53,900	0,25	13,24
4	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	53,900	4,99	268,73
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	53,900	0,96	51,63
6	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	t	80,850	14,10	1 139,78
			53,90*1,5		80,850		
2 Zakladanie							331,09
7	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	158,600	2,09	331,09
			63,6*95,0		158,600		
5 Komunikácie							5 673,08
8	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	63,600	6,91	439,71
			1,0*(15,0+33,6+15,0) "okap"		63,600		0,00
9	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	95,000	8,92	846,95
			7,9*5,2+1,1*2,2+3,6*9,7+1/2*5,6*5,6		94,100		0,00
			0,9		0,900		0,00
			Súččet		95,000		0,00
10	221	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	63,600	17,81	1 132,46
11	221	581132111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II., hr.200 mm	m2	95,000	27,63	2 624,85
12	221	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	10,000	46,66	466,64
13	592	5922789700	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová žľabovka TBM 40-50 49,5x59x7,6	ks	21,000	7,74	162,46
			10,0*2*1,01		20,200		0,00
			0,8		0,800		0,00
			Súččet		21,000		0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							723,81
14	221	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobel. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, r. 30	m	38,000	1,60	50,66
			95/2,5		38,000		0,00

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na pracovňu
 Časť: SO-06.5 Spevnené plochy

JKSO:
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
15	221	919721212	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vypinením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne	m	38,000	1,60	60,66
			95/2,5		38,000		0,00
16	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	31,450	0,25	7,72
17	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km - do 20 km	t	629,000	0,25	154,48
18	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	31,450	2,33	73,38
19	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	31,450	11,67	366,90
		99	Presun hmôt HSV				777,50
20	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	126,628	6,14	777,50

Celkom

9 886,89

rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu
 Časť: SO-06.6 Oplotenie

JKSO:
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

2 330,96

1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	58,300	6,14	357,96
			1/2*(1,0*1,0+1,8*1,8)*1,4*19		56,392		0,00
			0,5*0,4*0,8*12		1,920		0,00
			Medzisúččet		58,312		0,00
			-0,012		-0,012		0,00
			Súččet		58,300		0,00
2	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m hominy 1 a 2	m3	6,200	5,65	35,02
3	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	6,200	2,09	12,94
			58,3-52,1		6,200		0,00
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,200	0,96	5,94
5	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	t	9,300	11,67	108,49
			6,2*1,5		9,300		0,00
6	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	52,100	33,16	1 727,43
			58,3		58,300		0,00
			-6,2 "betón		-6,200		0,00
			Súččet		52,100		0,00
7	001	175101209	Obsyp objektov sypaninou z vhodných homín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	52,100	1,60	83,17

2

Zakladanie

1 349,72

8	011	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	6,200	104,38	647,16
			0,4*0,4*1,4*19		4,256		0,00
			0,5*0,4*0,8*12		1,920		0,00
			Medzisúččet		6,176		0,00
			0,024		0,024		0,00
			Súččet		6,200		0,00
9	011	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	42,600	13,18	561,32
			4*0,4*1,4*19		42,560		0,00
			0,04		0,040		0,00
			Súččet		42,600		0,00
10	011	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	42,600	3,32	141,24

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 308,93

11	015	338171123	Osadenie stĺpika oceľového plotového nad v. 2.,60m so zabetónovaním	ks	31,000	6,14	190,34
			19+12		31,000		0,00
12	553	5534630001	Stĺpik plotový dl. 4400 mm	ks	19,000	36,23	688,29
13	553	5534630002	Vzpera plotová dl. 4200 mm	ks	12,000	35,86	430,29

99

Presun hmôt HSV

244,78

14	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvármic,blokov výšky do 10 m	t	19,933	12,28	244,78
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie oplotkové kovové

953,86

767

rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-06 Časť F - prístavba, prestavba garáží na pracovňu
 Časť: SO-06.6 Oplotenie

JKSO:
 Dátum: 2.3.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
15	767	767911140	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	45,000	4,18	187,88
16	313	3132472801	Sieť so štvorcovými okami pozinkovaná v. 2750 mm	m2	129,900	1,84	239,28
			45,0*2,75*1,05		129,938		0,00
			-0,038		-0,038		0,00
			Súčet		129,900		0,00
17	314	3148307802	Drôt napínací	m	189,000	0,18	34,81
			4*45,0*1,05		189,000		0,00
					0,000		0,00
18	767	767912120	Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške nad 2,0 m	m	135,000	3,44	464,18
			3*45,0		135,000		0,00
19	314	3148307801	Drôt ostnatý	m	141,800	0,17	24,38
			135,0*1,05		141,750		0,00
			0,05		0,050		0,00
			Súčet		141,800		0,00
20	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,271	12,28	3,33
783 Dokončovacie práce - nátery							1 003,77
21	783	783425150	Nátery kov.potr.a amatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	134,000	2,95	394,92
			19*4,4+12*4,2		134,000		0,00
22	783	783425750	Nátery kov.potr.a amatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	134,000	4,54	608,84
Celkom							7 192,01

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy OAZIS v Balvanoch
 Objekt: SO-08 Časť F - prístavba, prestavba garáží na práčovňu
 Časť: Hlavný objekt
 Podčasť: Technologická vybavenie práčovne
 JKSO

Konverzný kurz: 1 EUR = 36,1260 SKK

Objednávateľ: OAZIS - občianske združenie - DSS pre dospelých KN

Zhotoviteľ:

2.3.2011

P.Č.	skupina výdavkov	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v € bez DPH	Cena jednotková s DPH v €	Cena celkom za dodávku v €	Montáž bez DPH v €	Montáž s DPH v €	Cena celkom s DPH v €
1	713004	Prací stroj HS-8008 LOGI-E	ks	1	3 533,89	0,000	0,00	0,00	0,00	3 533,89
2	713004	Prací stroj HS-8013 INTELL-E	ks	1	6 570,29	0,000	0,00	0,00	0,00	6 570,29
3	713004	Prací stroj HS-8023 INTELL-E	ks	2	12 848,81	0,000	0,00	0,00	0,00	25 697,62
4	713004	Barikádová priehyba MB 44	ks	1	29 847,28	0,000	0,00	0,00	0,00	29 847,28
5	713004	Zapojenie a uvedenie do prevádzky prísluší a pracovných strojov (do 5 kg)	ks	5	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	713004	Montáž súšiarne a súšiča s obsahom nad 5 do 16 kg	ks	2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	713004	Saliaci stroj STI-23 E	ks	2	4 527,88	0,000	0,00	0,00	0,00	9 055,76
8	713004	Zapojenie a uvedenie do prevádzky súšiarne a súšiča nad 16 do 16 kg	ks	2	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	713004	Montáž žehliaceho zariadenia rotačného elektrického so šírkou valca do 2000 mm z dorazu	ks	1	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	713004	Valcový žehliaci stroj PS-5125 E	ks	1	23 408,86	0,000	0,00	0,00	0,00	23 408,86
11	713004	Zapojenie a uvedenie do prevádzky žehliaceho zar. rotač. elektr. so šírkou valca do 2000 mm z dorazu	ks	1	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	713004	Montáž žehliaceho lisu páneho naparovacieho	ks	1	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	713004	Žehliaca lis TECHNOMATIC 451	ks	1	10 948,88	0,000	0,00	0,00	0,00	10 948,88
14	713004	Zapojenie a uvedenie do prevádzky žehliaceho lisu páneho naparovacieho	ks	1	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	713004	Žehliaca stôl STIROVAPOR 81	ks	1	3 188,89	0,000	0,00	0,00	0,00	3 188,89
16	713004	Service technológia práčovne na dobu 5 rokov	robo	1	0,00	0,000	0,00	0,00	1,00	0,00
		SPOLU (aj s montážou)				0,00	0,00	0,00	0,00	112 358,88

