



Pôdorys 1.NP



LEGENDA MIESTNOSTÍ						
Č.m	Názov - určenie	Plocha m²	Úpravy povrchov			Poznámky
			Podlahy	Zn	Steny	
1.01	KUCHYŇKA	10,09	Keramická dlažba			
1.02	KANCELÁRIA	25,85	Keramická dlažba			
1.03	STROJOVNÁ VÝŤAHU	3,36	Keramická dlažba			
1.04	SCHODISKO	6,27	Keramická dlažba			
1.05	KOMUNIKAČNÝ PRIESTOR	6,30	Keramická dlažba			
1.06	WC	2,21	Keramická dlažba			
1.07	DENNÁ MIESTNOSŤ	19,07	Keramická dlažba			
1.08	SKLAD	3,70	Keramická dlažba			
1.09	KANCELÁRIA	14,07	Keramická dlažba			
1.10	KANCELÁRIA	15,97	Keramická dlažba			
1.11	SPRCHA	1,24	Keramická dlažba			
1.12	WC S UMÝVADLOM	2,25	Keramická dlažba			
1.12	VÝŤAH	1,54				
Spolu		110,38				
Zastavaná plocha		142,34	(bez terasy)			

GRAFICKÉ ZNAČENIE HMÔT

- jestvujúce murivo
- nosné murivo z pórobetónových tvárnic YTONG P4-500 PDK na lepiacu maltu, alt. dierované tehly P15
- konštrukcie zo železobetónu C16/20, výstuž ocel 10 505R
- nenosné vnútorné murivo – priečky z pórbet. tvárnic YTONG P2-500 hr.150mm na lepiacu maltu
- tepelná izolácia – minerálna vlna NOBASIL hr.100mm

POZNÁMKY

- PRED VÝROBOU VÝPLŇ OTVOROV JE POTREBNÉ STAVEBNÉ OTVORY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE
- PRED BETONÁŽOU VENCOV A PRIEVLAKOV VYKONAŤ VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY(PRESTUPY) PODĽA PROFESIÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA INTERIÉROVÉHO RIEŠENIA VSTAVANÝCH SKRIŇ A OSADENIA PRVKOV KUCHYNSKEJ LINKY NIE JE SÚČASŤOU TOHTO PROJEKTU
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA V TOMTO STUPNI VYHOTOVENIA NEOBSAHUJE TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIE TERASY,SPEVNENÝCH PLOCH, TERÉNNÝCH ÚPRAV A PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY
- (VO) VETRAČNÁ MREŽKA A VETRAČÍ OTVOR Ø150mm PRE ODVETRANIE STROJOVNE VÝŤAHU VÝŠKA OSADENIA A TYP PODĽA PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU DODÁVATEĽA.

PVB= podlaha jestvujúceho rodinného domu				
UPOZORNENIE: Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21(ods.1) Zákona č.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.				
ZMENA	VYKONAL	PODPIS	DÁTUM	POZNÁMKA
KRESLIL	Benčík Daniel			Office: Ing. Beata Sádecká Lúčová 48 94501 Komárno IČO: 37 861 816 DIČ: 1042025644
PROJEKTANT	Ing. Jakab Béla			
H. I. P.	Ing. Beata Sádecká			
ZODP. PROJEKT.	Ing. Jakab Béla			
AUTOR				
VYPRACOVAL	JAKAB DESIGN STUDIO s.r.o.			

INVESTOR	OAZIS zariadenie sociálnych služieb, Ul.slobody 19B, Komárno			
NÁZOV AKCIE	Zlepšenie podmienok života klientov v zariadení podporovaného bývania			
MIESTO STAVBY	Komárno, č.parc. 4088/3,4; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2			
STAV. OBJEKT	S01	ČÍSLO ZÁKAZY		ČÍSLO SADY
ČASŤ	ARCHITEKTÚRA	MIERKA	1 : 50	
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys 1.NP - nový stav	ČÍSLO VÝKRESU	A 04 KN	
		DÁTUM VYPRAC.	okt.2018	
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	PROJEKT STAVBY	DÁTUM A ČAS PLOTROVANIA	6.3.2019	11:16