


Pôdorys 2.NP  
M=1:100




LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.m	Názov - určenie	Plocha m2
2.01	DENNÁ MIESTNOSŤ - PERS.	9,96
2.02	KUCHYŇA+JEDÁLEŇ	16,88
2.03	WC BEZBARIEROVÁ	1,95
2.04	KÚPEĽŇA	5,84
2.05	CHODBA	3,92
2.06	IZBA	19,16
2.07	IZBA	16,57
2.08	IZBA	23,52
2.09	SCHODISKO	11,08
2.10	VÝŤAH	1,54
Spolu		110,42

Poznámky

Napäťová sústava 3+PE+N 50Hz, 400V/230V/TN-S  
Ochrana pred úrazom elektr. prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:2007  
411 Ochranné opatrenia :  
411.2 základná ochrana (priamy dotyk)  
A.1 základná izolácia živých častí  
A.2 zábrany alebo kryty  
B.2 prekážky  
B.3 umiestnenie mimo dosahu  
411.3 požiadavky na ochranu pri poruche (nepriamy dotyk)  
411.3.1 ochrana uzemnením a pospojovaním  
411.3.2 samočinnné odpojenie pri poruche  
411.3.3 doplnková ochrana - prúdový chránič

Miestnosť	Vonkajšie vplyvy
Vnútné priestory	AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,AU1,AT1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
Vonkajšie priestory pod prístreškom	AA7,AB7,AC1,AD1,AE2,AF2,AG1,AH1,AK1,AL2,AM1 AN2,AP1,AQ2,AR1,AS2,AU1,AT1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1
Vnútné priestory kúpeľňa - zóna 0,1,2	AA5,AB5,AC1,AD2,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,AU1,AT1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
Vonkajšie priestory	AA7,AB7,AC1,AD2,AE2,AF2,AG1,AH1,AK1,AL2,AM1 AN2,AP1,AQ2,AR1,AS2,AU1,AT1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1



Elektroinštalácia

Zodp. proj.	Gabriel Veres, Ing. Szilárd Gaál	<b>Gabriel Veres</b> Stavbárov 6/4, 945 01 Komárno IČO : 37199447, DIČ : 1044052680 reg.č. : 839/2002	
Vypracoval	Gabriel Veres		
Investor	OAZIS zariadenie sociálnych služieb, Ul.Slobody 19B, Komárno		
Miesto stavby	Komárno, č.parc. 4088/2,3; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2		
Názov stavby		Dátum	10.2018
<b>Zlepšenie podmienok života klientov v zariadení podporovaného bývania</b>		Stupeň	PD pre stav.pov.
		Formát	2xA4
Obsah	Pôdorys 2.NP	Mierka	Číslo výkr. 1:100 <b>EL-2</b>