



Podkrovie



LEGENDA MIESTNOSTÍ						
Č.m	Názov - určenie	Plocha m²	Upravy povrchov			Poznámky
			Podlahy	Zn	Steny, strop	
4.01	SCHODISKO	11,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	PD1	3 x maľba - biela, oteruvzdorná	
4.02	VÝŤAH	1,54				
4.03	SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ	85,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	PD1	3 x maľba - biela, oteruvzdorná	
4.04	KÚPEĽNA - PERSONÁL	8,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	PD1	3 x maľba - biela, oteruvzdorná	Keramický obklad do v=2100mm
4.05	KÚPEĽNA - KLIENTI	8,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	PD1	3 x maľba - biela, oteruvzdorná	Keramický obklad do v=2100mm
Spolu		116,59				

GRAFICKÉ ZNAČENIE HMÔT

- jestvujúce murivo
- nosné murivo z pórobetónových tvárnic YTONG P4-500 PDK na lepiacu maltu, alt. dierované tehly P15
- konštrukcie zo železobetónu C16/20, výstuž ocel 10 505R
- Sádkartónová priečka, SDK hr. 100-150mm, IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 100 mm
- V MOKRÝCH PRIESTOROCH POUŽIŤ SDK-IMPREGNOVANÁ DOSKA RBI
- Sádkartónová priečka s požiarnou odolnosťou, SDK hr. 150mm, IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 100 mm
- tepelná izolácia - minerálna vlna NOBASIL hr.100mm

POZNÁMKY

- PRED VÝROBOU VÝPLNÍ OTVOROV JE POTREBNÉ STAVEBNÉ OTVORY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE
- PRED BETONÁŽOU VENCOV A PRIEVLAKOV VYKONAŤ VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY(PRESTUPY) PODĽA PROFESIÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA INTERIÉROVÉHO RIEŠENIA VSTAVANÝCH SKRIŇÍ A OSADENIA PRVKOV KUCHYNSKEJ LINKY NIE JE SÚČASŤOU TOHTO PROJEKTU
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA V TOMTO STUPNI VYHOTOVENIA NEOBSAHUJE TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIE TERASY,SPEVNENÝCH PLÔCH, TERÉNNYCH ÚPRAV A PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

PVB =  $\pm 0,000$  = úroveň podlahy prízemia

UPOZORNENIE: Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21, ods. d) Zákona č.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.

ZMENA	VYKONAL	PODPIS	DÁTUM	POZNÁMKA	
KRESLIL	Benčík Daniel			Office: Ing. Beata Sádecká Lúčová 48 94501 Komárno  IČO: 37 861 816 DIČ: 1042025644	
PROJEKTANT	Ing. Jakab Béla				
H. I. P.	Ing. Beata Sádecká				
ZODP. PROJEKT.	Ing. Jakab Béla				
AUTOR					
VYPRACOVAL	JAKAB DESIGN STUDIO s.r.o.				
INVESTOR	OAZIS zariadenie sociálnych služieb, Ul.slobody 19B, Komárno				
NÁZOV AKCIE	Zlepšenie podmienok života klientov v zariadení podporovaného bývania				
MIESTO STAVBY	Komárno, č.parc. 4088/3,4; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2				
STAV. OBJEKT	S01		ČÍSLO ZÁKAZY		ČÍSLO SADY
ČASŤ	ARCHITEKTÚRA		MIERKA	1 : 50	
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys podkrovie - nový stav		ČÍSLO VÝKRESU	A 07 KN	
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	PROJEKT STAVBY		DÁTUM VYPRAC.	okt.2018	
			DÁTUM A ČAS PLOTROVANIA 6.3.2019 11:16		