

Situácia
M=1:250


UPOZORNENIE

Trasy podzemných vedení sú zakreslené informatívne. Pred zahájením zemných prác je nutné aby si zhotoviteľ diela dal od všetkých dotknutých správcov sietí vytýčiť všetky inžinierske siete, aby nedošlo k ich poškodeniu.
Pri priestorovom usporiadaní podzemných vedení je potrebné dodržať min. vzdialenosti v horizontálnom a vertikálnom smere podľa STN 73 6005.
Pri križení iných inžinierskych sietí je nutný ručný výkop.
Všetky zemné práce je potrebné prevádzať podľa STN 73 3050.

LEGENDA

- Distribučný NTL plynovod DN100-OC
- Jestvujúci STL pripojovací plynovod DN25-OC skráti sa na hranicu pozemku p.č. 4090/2
- DRZ
- Navrhovaná domová regulačná zostava
- Navrhovaný NTL vonkajší domový plynovod (PN 2 kPa)
- Verejný vodovod
- Jestvujúca vodovodná prípojka z HDPE rúry
- VŠ
- Jestvujúca vodomerná šachta
- Verejná kanalizácia
- Jestvujúca kanalizačná prípojka z kanalizačného PVC
- RE
- Jestvujúci elektromerový rozvádzač
- Jestvujúce NN káblové vedenie v zemi

DETAIL SKRÁTENIA PP



Plynoinštalácia

Zodp. proj.	Gabriel Veres	Gabriel Veres Stavbárov 6/4, 945 01 Komárno IČO : 37199447, DIČ : 1044052680 reg.č. : 839/2002	
Vypracoval	Gabriel Veres		
Investor	OAZIS zariadenie sociálnych služieb, Ul.Slobody 19B, Komárno		
Miesto stavby	Komárno, č.parc. 4088/2,3; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2		
Názov stavby		Dátum	10.2018
Zlepšenie podmienok života klientov v zariadení podporovaného bývania		Stupeň	PD pre stav.pov.
		Formát	2xA4
Obsah		Mierka	Číslo výkr.
Situácia		1:250	P-1

